

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路整修

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	AB001	沥青路面切割	1. 位置：北侧至溢香园路口东；南侧至幼儿园西 2. 沥青路面切割 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	265			
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质：沥青及混凝土路面 预计北侧拆除宽度2.3m，南侧1.2m 2. 厚度：厚度20cm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	622.5			
3	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质：无机料及其他垫层 2. 厚度：厚度预计70cm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	619.5			
4	060104006001	渣土运输消纳	1. 渣土外运及消纳，运距自行考虑 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	724.82			
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质：拆除花岗岩路缘石 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	260			
6	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质：步道砖 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路整修

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	041001009001	拆除井	1. 拆除砖结构检查井 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	座	10			
		分部小计						
		新建部分						
8	040501004001	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:高密度聚乙烯中空结构壁缠绕管DN300 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	220			
9	050103001001	喷灌管线安装	[项目特征] 1. 管道品种、规格：pe DN75 2. 管件品种、规格：喷灌主管 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	240			
10	050103002001	喷灌配件安装	[项目特征] 1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:快速取水阀 全铜 公称直径(mm) 20 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	50			
11	010401011001	砖检查井	1. 圆形混凝土雨水检查井 06MS201-3-12 2. 井径(mm) Φ1000 D=300以内 3. 成品井盖 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路整修

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:更换雨水口箅子 单算 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	座	10			
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石 50%利旧	[项目特征] 1. 材料品种、规格:花岗岩100× 200× 495 乙型 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:50%利旧 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	220			
14	040203006001	沥青混凝土	1、40厚细粒式沥青混凝土面层 2. 乳化粘层沥青0. 4L /m² 3. 50厚中粒式沥青混凝土面层 4. 乳化透层沥青1. 1L /m² 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	3			
		分部小计						
		措施项目						
15	041109001001	安全文明施工		项	1			
16	041109004001	冬雨季施工		项	1			
17	041109007001	已完工程及设备保护		项	1			
18	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1			
19	041109005001	行车、行人干扰		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花池新作

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050307016003	花池	1. 0. 5m高0. 24厚花池， 古建砖砌筑 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	25. 8			
2	050307016002	防腐木坐凳面	1. 30cm宽防腐木坐凳 2. 两侧做20cm坐凳楣子 3. 木材面刷油漆	m	215			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。