

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91150700100 1	金属窗拆除	1. 拆除断桥铝合金窗，具体尺寸详见图纸 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	樘	4				
2	AB001	原雨棚拆除	1. 钢架瓦屋面雨棚拆除 2. 规格：长4m*宽1m*高0.8m 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		照明灯具							
1	930211012001	装饰灯安装	1. 名称:定制壁灯 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	套	2				
2	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:暗装筒灯 2. 型号:12W;LED 3. 规格:4500K/暖白光 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	套	4				
		分部小计							
		开关插座							
3	930204030001	照明开关安装	1. 名称:双联开关 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	个	1				
		分部小计							
		配管配线							
4	930210003001	电气配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m	20.0				
5	930210015001	接线盒安装	1. 名称:灯头盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	个	7				
6	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m	50.0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		雨水							
7	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位:门厅外围雨水管 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:160 4. 连接方式:粘接 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m	21				
8	911003003001	暗井、雨水井砌抹	雨水口砌筑、安装雨水篦子400*700 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		外墙装饰							
1	911307003001	墙饰面龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向40*60*4镀锌方钢管龙骨@500, 横向龙骨20*40*3厚镀锌方钢@600 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	96.5				
2	911307003002	墙饰面基层板	1. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	96.5				
3	911307003003	墙饰面铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色:暗红色金属铝板4mm厚 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	46.04				
4	911307003004	墙饰面铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色:咖啡色金属铝板4mm厚 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	39.91				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	911308003001	柱饰面新做	1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向2根通长40*60*4镀锌方钢,横向40*60*4镀锌方钢@500 2. 基层材料种类、规格: 12厚玻镁防火板 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色大理石25mm厚 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m2	5.32				
6	911304004001	石材墙面新做	1. 墙体类型:外墙勒脚 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石25mm厚 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m2	9.23				
7	911705001001	美术字安装	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力发光字 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	个	8				
8	910802011001	落水管新做	1. 排水管品种:塑料排水管DN160 2. 下水口或排水弯头品种、规格、数量:白铁落水斗 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m	6.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	910802008001	屋面天沟、檐沟新做	1. 材料品种、规格: 不锈钢 2. 天沟、檐沟宽度、坡度: 宽度200mm高度500mm, 不锈钢厚度2mm 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m	17				
10	910802005001	屋面涂膜防水层新做	1. 材料品种、规格: RG防水涂料三布四涂 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	27.67				
		分部小计							
		门窗工程							
11	911507010001	金属平开窗	1. 新做70系列断桥铝平开窗 2. 5+22A+5中空玻璃 3. 窗户尺寸: 2400*2480mm 4. 金刚纱窗 5. 五金材料品种、规格: 五金件配齐 6. 门窗后塞口填充剂 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	44.55				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	911502010001	肯德基门	1. 新做肯德基门, 铝合金型材 2. 规格: 2380*3600mm 3. 壁厚2mm 4. 5+9+5的中空钢化玻璃 5. 含闭门器、门锁、通高拉手、合页等一切五金件 6. 门窗后塞口填充剂 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	8.57				
13	911611001001	玻璃贴膜	1. 名称: 玻璃贴膜 2. 材料种类: 防紫外线隔热膜 3. 品牌: 3M	m2	102.55				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头处外墙防水处理及室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911001017001	块料面层地面拆除	1. 面层材料种类、厚度:透水砖拆 除 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	18.1				
2	911001013001	路面垫层拆除	1. 材料种类:透水砖砖下混凝土垫层拆除150mm 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	1.63				
3	910201003001	挖土方	1. 土壤类别:三类土 2. 场内余亏土运输距离:运距30KM 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	5.45				
4	910203001001	土方回填	1. 回填部位及特征:外墙回填土 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	5.45				
5	910202003001	混凝土垫层铺设	1. 混凝土强度等级:C25 2. 垫层厚度:100mm	m3	2.4				
6	911202004001	石材楼地面新做	1. 找平层厚度、砂浆类型:水泥砂浆20mm厚 2. 结合层厚度、砂浆类型:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩30mm 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	10.98				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头处外墙防水处理及室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	910803005001	墙面涂膜防水层新做	1. 涂膜品种:RG防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:三布四涂 3. 防水部位:外墙 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	21.79				
8	911301003001	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆类型:20厚水泥砂浆	m2	10.9				
9	911301003002	防水保护层	1. 墙体类型:外墙内侧 2. 面层厚度、砂浆类型:水泥砂浆 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	36.77				
10	910803005002	墙面涂膜防水层新做	1. 涂膜品种:JS防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:JS防水, 厚度2mm 3. 防水部位:外墙内侧 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	25.87				
11	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:混凝土墙开洞 2. 规格:200*200*100 3. 填充(恢复)方式:干拌砂浆抹堵 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	个	1				
12	910407005001	现浇混凝土池槽、小型构件	1. 屋面C25混凝土洞口封堵 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m3	0.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门头处外墙防水处理及室外工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	911001020001	栽路牙	1. 路牙种类、规格:花岗岩路牙石 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m	2				
14	910202003002	混凝土垫层铺设	1. 混凝土强度等级:C25 2. 垫层厚度:200mm 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	0.91				
15	911001016001	混凝土道路新做	1. 面层材料种类、厚度:成品冷拌沥青混凝土6cm厚 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	4.54				
16	911101003001	渣土运输	1. 渣土外运及消纳 2. 运距:自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	3.93				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		门窗拆除							
1	911501001001	木门拆除	1. 木门拆除850*2100mm 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	3.57				
2	911507001001	金属窗拆除	1. 拆除断桥铝合金窗 2. 规格:1700*700mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	1				
		分部小计							
		砌体拆除							
3	910303001001	砌块墙拆除	1. 拆除砌体墙 2. 墙体厚度为60mm 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	0.38				
4	910301011001	其他砌体拆砌	1. 原有蹲坑台拆除180mm高 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	0.84				
5	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地面地砖 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	16.28				
6	911304001001	块料、石材墙面拆除	1. 拆除墙面面砖 2. 铲除基层 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	64.52				
7	910202001001	垫层拆除	1. 100mm混凝土垫层拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	1.02				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911101003001	渣土运输	1. 渣土外运及消纳 2. 运距:自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	5.73				
		分部小计							
		吊顶拆除							
9	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:原有铝扣板吊顶及龙骨拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m2	15.92				
		分部小计							
		安装部分拆除							
10	930703016001	小便器拆除	1. 原有小便器拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	套	2				
11	930703014001	大便器拆除	1. 原有蹲便器拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	套	4				
12	930703005001	洗脸盆拆除	1. 原有洗脸盆拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	套	2				
13	930703009001	拖布池拆除	1. 原有拖布池拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	套	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		建筑装饰							
1	910303002001	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级:轻体砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:干拌砂浆 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m3	0.59				
2	910701004001	钢梁制安	1. 100*100*4镀锌方钢过梁 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	t	0.029				
3	910803011001	地面涂膜防水层新做	1. 涂膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm 3. 防水部位:地面 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m2	18.28				
4	911209005001	楼地面找平层新做	1. 找平层材料种类、厚度、规格:干拌砂浆找平层20mm厚 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m2	36.56				
5	911202003001	块料楼地面新做	1. 结合层厚度、砂浆类型:干拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m2	18.92				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911202004001	石材楼地面新做	1. 结合层厚度、砂浆类型:干拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩过门石 3. 酸洗、打蜡要求:底面刷养护液、正面刷保护液、面层清洗打蜡未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	0.36				
7	910301002001	砖基础砌筑	1. 砖品种、规格:标准红砖砌筑墩台 2. 砂浆强度等级:干拌砂浆未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m3	0.75				
8	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:卫生间地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:干拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色瓷砖波打线	m2	2.29				
9	911301003001	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆类型:干拌砂浆10mm厚 3. 面层厚度、砂浆类型:干拌砂浆10mm厚 4. 装饰面材料种类:挂0.8厚钢丝网	m2	77				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	910803005001	墙面涂膜防水层新做	1. 涂膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm 3. 防水部位:墙面 4. 防水层做法:防水砂浆保护层20mm厚	m2	36.27				
11	911304003001	块料墙面新做	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:防水层上 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖400*800 4. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂	m2	67.13				
12	911402003001	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝扣板300*600*0.8	m2	17.92				
13	911509002001	木窗帘盒制安	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨+12mm厚阻燃板+9.5mm厚纸面石膏板	m	1.42				
14	911404001001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:反光灯槽 2. 材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板+9.5mm厚纸面石膏板	m	6.76				
15	911609007001	天棚喷刷涂料新做	1. 顶面刷乳胶漆两遍 2. 满刮腻子 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m2	4.23				
16	911309006001	隔断新做	1. 隔板材料品种、规格、颜色:25mm厚卫生间木纹转印蜂窝铝板隔断	m2	17.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911309006002	隔断新做	1. 隔板材料品种、规格、颜色:8mm厚磨砂玻璃隔断, 周边1.2mm厚深色不锈钢包框	m2	1.97				
18	911702013001	镜子安装	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边镜 2. 框材质、断面尺寸:20mm宽黑钛不锈钢边框	m2	2.16				
19	911702002001	洗漱台安装	1. 台面品种、规格、颜色:石英石台面600mm宽 2. 支架及配件品种、规格:带下柜	m	1.8				
20	911702006001	卫生纸盒安装	1. 配件品种、规格、颜色:壁挂手纸盒	套	2				
21	911702007001	电子感应洗烘手器	1. 配件品种、规格、颜色:电子感应洗烘手器, 功率:800W	套	2				
22	911609007002	天棚喷刷涂料新做	1. 顶面刷涂料 2. 满刮抗裂腻子 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	8.40				
23	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 喷刷涂料部位:墙面乳胶漆 2. 腻子种类:满刮抗裂腻子 3. 涂料品种、遍数:乳胶漆两遍	m2	52.23				
		分部小计							
		门窗工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	911502010001	肯德基门	1. 新做肯德基门，铝合金型材 2. 规格：850*2100mm 3. 壁厚2mm 4. 5+9+5的中空钢化玻璃 5. 含闭门器、门锁、拉手、合页等一切五金件 6. 门窗后塞口填充剂	m2	3.57				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		照明灯具							
1	930801004001	通风机(箱)安装	1.名称:管道式排气扇安装 2.型号、规格:350*350, BPT18-44A	台	2				
2	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:安装筒灯 2.型号:12W;LED 3.安装形式:嵌入式安装	套	12				
3	930211025001	其它灯具安装	1.名称:LED软灯带, 24W	m	6.76				
		分部小计							
		开关插座							
4	930204034001	小电器安装	1.名称:三联开关	个	2				
5	930204034002	小电器安装	1.名称:五孔插座 2.型号:带防溅盒	个	10				
		分部小计							
		配管配线							
6	930210003001	电气配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见图纸、招标文件等,并满足相关规范要求	m	70.0				
7	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.规格:400*400*150 3.回路数:6路	台	1				
8	930210015001	接线盒安装	1.名称:灯头盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见招标文件,包含完成此项工作的所有内容,且均需满足招标文件、设计图纸及相关验收规范等要求	个	30				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m	126.0				
10	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV4 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m	181.0				
11	930206006001	电缆桥架拆除	原有桥架保护性拆除	m	10.5				
12	930206007001	电缆桥架安装	1. 材质:钢制桥架 利旧安装 2. 型号:100*100	m	10.5				
13	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN25 3. 填充(恢复)方式:干拌砂浆修补	m	21.5				
		分部小计							
		给排水、采暖							
14	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN75 4. 连接方式:粘接	m	3.5				
15	930701013002	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:110 4. 连接方式:粘接	m	6				
16	930703015001	大便器安装	1. 名称:蹲便器 2. 附件配置:脚踏阀	套	4				
17	930703017001	小便器安装	1. 名称:感应式小便器 2. 附件配置:小便器感应器	套	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称:台下式洗脸盆 2. 附件配置:红外感应龙头冷热	套	2				
19	930703024001	热(开)水器安装	1. 名称:小厨宝 2. 型号、规格:6升	台	3				
20	930703010001	拖布池安装	1. 名称:拖布池	套	3				
21	930703019002	水龙头安装	1. 名称:高颈混合龙头 2. 材质:铜	个	1				
22	930703021001	地漏安装	1. 名称:不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	2				
23	930701013003	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:热熔连接	m	40.5				
24	930701013004	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:热熔连接	m	21				
25	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN25 3. 填充(恢复)方式:干拌砂浆修补	m	19.2				
26	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN32 3. 填充(恢复)方式:干拌砂浆修补	m	11				
27	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:墙体打洞 2. 规格:DN50	个	3				
28	930702004001	螺纹阀门安装	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	930702004002	螺纹阀门安装	1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
30	930704003001	钢制散热器安装	1. 型号、规格:铸铁暖气片利旧安装 2. 安装方式:立式	组	2				
31	930704003002	钢制散热器安装	1. 材质、类型:钢制暖气片 2. 型号、规格:15片一组600高	组	2				
32	930701001001	钢管拆除	1. 拆除部位:暖气管道拆除 2. 型号、规格:DN20	m	2				
33	930701013005	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:热熔连接	m	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	4.32				
2	91140200300 1	天棚吊顶新做	1.石膏板吊顶安装利旧 未尽事宜详见图纸、招标文件等，并满足相关规范要求	m2	4.32				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930210003001	电气配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m	59.0				
2	930905011001	六类网络信息线	1. 名称:六类网络信息线 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m	276.0				
3	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:水钻打眼及恢复 2. 规格:DN50以内	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911502010001	肯德基门	1. 新做肯德基门, 铝合金型材 2. 规格: 1450*2500mm 3. 壁厚2mm 4. 5+9+5的中空钢化玻璃 5. 含闭门器门锁、拉手、合页等一切五金件 6. 门窗后塞口填充剂 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	3.63				
2	911502001001	金属门拆除	1. 原有玻璃门拆除 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	樘	1				
3	911701003001	空调室外机金属罩新做	1. 暖气罩安装方式、材质: 空调室外机金属罩新做 2. 散热口材质、规格: 1000*800*800	m2	1.6				
4	031002002001	设备支架	空调支架, 40KG一套	套	2				
5	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地面地砖 未尽事宜详见图纸、招标文件等, 并满足相关规范要求	m2	224.16				
6	911611001001	玻璃贴膜	1. 名称: 玻璃贴膜 2. 材料种类: 防紫外线隔热膜 3. 品牌: 3M	m2	52.82				
7	911611001002	玻璃贴膜	1. 名称: 玻璃贴膜 2. 材料种类: 磨砂膜 3. 品牌: 3M	m2	18.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]