分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(45号楼404房间修缮工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分						
1	011604001001	清理涂料层	1.原墙面涂料层铲除 2.拆除厚度:5mm 3.拆除的垃圾人工装袋	m2	85			
2	011604001002	清理涂料层	1.原天棚及横梁涂料层铲除 2.拆除厚度:5mm 3.拆除的垃圾人工装袋	m2	45			
		分部小计						
		装饰部分						
3	011205004001	块料、石材踢脚线新做	1.瓷砖踢脚镶贴 2.瓷砖高度100mm	m	25.3			
4	011603007001	内墙面刮腻子	1.内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	80			
5	011604002001	内墙面喷刷涂料新做	1.内墙面涂料 乳胶漆 一遍底漆，二遍面漆	m2	80			
6	011603007002	顶面刮腻子	1.天棚及横梁刮腻子 抹灰面 二遍	m2	45			
7	011604002002	喷刷涂料新做	1.天棚及横梁涂料乳胶漆 一遍底漆，二遍面漆	m2	45			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(45号楼404房间修缮工程单项工程-安装工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920210007001	线槽安装	1.墙面PVC线槽	m	32			
2	920210010001	电气配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:3*4平方护套线 3.敷设方式:穿线槽	m	600			
3	920204029001	插座安装	1.明装五孔电源插座安装 单相 10A（每个工位预留2个10A五孔插座）	个	28			
4	920204027001	照明开关安装	1.照明开关 明装（双开）	个	1			
5	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.原有吸顶灯拆除	套	4			
6	920211003001	普通灯具及吊顶灯安装	1.LED吊顶灯 尺寸300*1200mm	套	4			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								