

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男卫生间拆除

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911202001001	墙砖拆除	1. 墙砖拆除； 2. 基层清理 3. 垃圾外运30KM及消纳	m2	53.2			
2	911501001001	木门拆除	1. 门及套拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	樘	1			
3	911309001001	隔墙拆除	1. 木骨架龙骨隔墙拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m2	10.58			
4	911202001002	蹲坑拆除	1. 蹲坑拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	个	2			
5	911702002001	洗漱台拆除	1. 大理石带下柜洗漱台拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m	1.1			
6	911202001003	蹲坑地台拆除	1. 蹲坑地台拆除（地砖面层、c15混凝土垫层，砖砌台阶）250MM 2. 垃圾外运30KM及消纳	m2	5.2			
7	930703016001	小便器拆除	1. 小便器拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	套	2			
8	911309001002	小便器隔墙拆除	1. 小便器隔墙拆除 2. 垃圾外运及消纳	m2	1.6			
9	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 铝扣板顶拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m2	5.67			
10	930701012001	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m	29.9			
11	930210001001	照明线及管拆除	1. 照明线及管拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m	19.8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女卫生间拆除

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911202001001	墙砖拆除	1. 墙砖拆除； 2. 基层清理 3. 垃圾外运30KM及消纳	m2	37.2			
2	911501001001	木门拆除	1. 门及套拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	樘	1			
3	911309001001	隔墙拆除	1. 木骨架龙骨隔墙拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m2	10.58			
4	911202001002	蹲坑拆除	1. 蹲坑拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	个	2			
5	911702002001	洗漱台拆除	1. 大理石带下柜洗漱台拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m	1.1			
6	911202001003	蹲坑地台拆除	1. 蹲坑地台拆除（地砖面层、c15混凝土垫层，砖砌台阶）250MM 2. 垃圾外运30KM及消纳	m2	5.2			
7	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 铝扣板顶拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m2	5.67			
8	930701012001	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m	29.9			
9	930210001001	照明线及管拆除	1. 照明线及管拆除 2. 垃圾外运30KM及消纳	m	19.8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男卫生间装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911304004001	面砖墙面新做	1. 墙面20厚水泥砂浆抹灰 2. 墙面拉毛 3. 水泥砂浆粘贴墙面砖 4. JS复合防水1.6米高，1.5mm厚	m2	45.8			
2	911202004001	玻化砖楼地面新做	1. 地面抹20厚水泥砂浆 2. JS复合防水1.5mm 3. 水泥砂浆防水保护层 4. 粘贴玻化砖	m2	15.28			
3	910301012001	其他砌体砌筑	1. 砌地台 2. 满足施工规范及业主要求	m3	1.56			
4	911309003001	隔墙新做	1. 卫生间铝峰窝隔断 2. 满足施工规范及业主要求	m2	12.02			
5	911402003001	天棚吊顶新做	1. 穿孔铝扣板吊顶 2. 轻钢龙骨	m2	11.56			
6	911402003002	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨 2. 12mm装饰石膏板， 3. 满刮防裂腻子 4、刷立邦环保乳胶漆	m2	0.84			
7	011501005001	木质储物柜、换鞋柜	1. 木质储物柜、换鞋柜1650*750*450 2. 满足施工规范要求及业主要求	组	1			
8	011505002001	挂衣钩	1. 不锈钢挂衣钩 2. 满足施工规范要求及业主要求	个	2			
9	010801002001	木质门带套	1. TATA木门1200*2400 2、门套安装 3、执手门锁、门吸、等五金件 4、满足施工规范要求及业主要求	樘	1			
10	911202003001	美缝	1. 美缝 2. 满足施工规范要求及业主要求	m2	52			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男卫生间装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男卫生间安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	930703015001	大便器安装	1. 蹲便安装（包含脚踏冲洗阀及配件） 2. 箭牌洁具	套	2			
2	930703017001	小便器安装	1. 箭牌落地式小便池感应器（直流型、电池）	套	2			
3	911702002001	洗漱台安装 带下柜	1. 洗漱台安装（带下柜） 2. 满足施工规范及业主要求	m	2.8			
4	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:方形台盆 4. 附件配置:感应混合水嘴	套	1			
5	911702006001	不锈钢垃圾收纳箱	1. 不锈钢垃圾收纳箱	个	1			
6	911702013001	定制感应化妆镜	1. 定制感应化妆镜	m2	1.25			
7	911702014001	拖布池安装	1. 池体品种、规格:陶瓷拖布盆	个	1			
8	930703019001	水龙头安装	1. 墩布池水龙头 2. 满足施工规范及业主要求	个	1			
9	930211003001	LED灯安装	1. 300*600LED灯（欧普照明） 2. 试灯 3. 满足施工规范要求及业主要求	套	4			
10	930211003002	筒灯安装	1. 名称:筒灯（欧普照明） 2. 型号:12寸 3. 规格:40w 4. 安装形式:嵌入式 5. 试灯 6. 满足施工规范要求及业主要求	套	2			
11	930803008001	排风扇	1. 300*600排风扇（欧普） 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男卫生间安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	930703012001	浴霸	1. 浴霸（（欧普）） 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	套	1			
13	930204018001	配电箱安装	1. 电气系统箱 2. 8回路内 3. 挂装 4. 调试 5. 满足施工规范要求及业主要求	台	1			
14	930210001001	电气开槽	1. 开槽 2. 修复 3. 满足施工规范要求及业主要求	m	8.5			
15	930210001002	照明配管	1. 敷设电线管，PVC管 Φ20 2. 暗敷 3. 满足施工规范要求及业主要求	m	18.2			
16	930210001003	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 材质:ZR-BV4 3. 规格:4 4. 配置形式:管内穿线	m	54.6			
17	930210001004	照明配管	1. 名称:阻燃 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	28.9			
18	930210001005	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 材质:ZR-BV4 3. 规格:4 4. 配置形式:管内穿线	m	86.7			
19	930701013003	塑料给水管安装	1. 安装部位:卫生间 2. 材质:PPR 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:20 5. 压力等级:16 6. 连接方式:热熔 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求及施工规范要求	m	48			
20	930701013002	塑料管安装	1. 材质:PVC50 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:PVC50 4. 连接方式:胶结	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 男卫生间安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25	个	1			
22	930204034001	小电器安装	1. 五孔插座10A，暗装 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	个	5			
23	930204034002	小电器安装	1. 三开单控开关 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	个	1			
24	93B001	热水器	1. 70升热水器 2. 安装调试	个	1			
25	93B002	电过水热	1、电过水热 2、即热式电热水龙头快速加热速热电热水器 3、满足施工规范要求及业主要求	个	1			
26	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:暗装	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女卫生间装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911304004001	面砖墙面新做	1. 墙面20厚水泥砂浆抹灰 2. 墙面拉毛 3. 水泥砂浆粘贴墙面砖 4. JS复合防水1.6米高，1.5mm厚	m2	45.8			
2	911202004001	玻化砖楼地面新做	1. 地面抹20厚水泥砂浆 2. JS复合防水1.5mm 3. 水泥砂浆防水保护层 4. 粘贴玻化砖	m2	15.28			
3	910301012001	其他砌体砌筑	1. 砌地台 2. 满足施工规范及业主要求	m3	1.56			
4	911309003001	隔墙新做	1. 卫生间铝蜂窝隔断 2. 满足施工规范及业主要求	m2	12.02			
5	911402003001	天棚吊顶新做	1. 穿孔铝扣板吊顶 2. 轻钢龙骨	m2	11.56			
6	911402003002	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨 2. 12mm装饰石膏板， 3. 满刮防裂腻子 4、刷立邦环保乳胶漆	m2	0.84			
7	011501005001	木质储物柜、换鞋柜	1. 木质储物柜、换鞋柜1650*750*450 2. 满足施工规范要求及业主要求	组	1			
8	011505002001	挂衣钩	1. 不锈钢挂衣钩 2. 满足施工规范要求及业主要求	个	2			
9	010801002001	木质门带套	1. TATA木门1200*2400 2、门套安装 3、执手门锁、门吸、等五金件 4、满足施工规范要求及业主要求	樘	1			
10	911202003001	美缝	1. 美缝 2. 满足施工规范要求及业主要求	m2	52			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女卫生间安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	930703015001	大便器安装	1. 蹲便安装（包含脚踏冲洗阀及配件） 2. 箭牌洁具	套	2			
2	911702002001	洗漱台安装 带下柜	1. 洗漱台安装（带下柜） 2. 满足施工规范及业主要求	m	2.8			
3	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:方形台盆 4. 附件配置:感应混合水嘴	套	1			
4	911702006001	不锈钢垃圾收纳箱	1. 不锈钢垃圾收纳箱	个	1			
5	911702013001	定制感应化妆镜	1. 定制感应化妆镜	m2	1.25			
6	911702014001	拖布池安装	1. 池体品种、规格:陶瓷拖布盆	个	1			
7	930703019001	水龙头安装	1. 墩布池水龙头 2. 满足施工规范及业主要求	个	1			
8	930211003001	LED灯安装	1. 300*600LED灯（欧普照明） 2. 试灯 3. 满足施工规范要求及业主要求	套	4			
9	930211003002	筒灯安装	1. 名称:. 筒灯（欧普照明） 2. 型号:12寸 3. 规格:40w 4. 安装形式:嵌入式 5. 试灯 6. 满足施工规范要求及业主要求	套	2			
10	930803008001	排风扇	1. 300*600排风扇（欧普） 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	个	2			
11	930703012001	浴霸	1. 浴霸（（欧普）） 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女卫生间安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	930204018001	配电箱安装	1. 电气系统箱 2. 8回路内 3、挂装 4. 调试 5. 满足施工规范要求及业主要求	台	1			
13	930210001001	电气开槽	1. 开槽 2. 修复 3. 满足施工规范要求及业主要求	m	8.5			
14	930210001002	照明配管	1. 敷设电线管，PVC管 Φ20 2. 暗敷 3. 满足施工规范要求及业主要求	m	18.2			
15	930210001003	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 材质:ZR-BV4 3. 规格:4 4. 配置形式:管内穿线	m	54.6			
16	930210001004	照明配管	1. 名称:阻燃 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	28.9			
17	930210001005	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 材质:ZR-BV4 3. 规格:4 4. 配置形式:管内穿线	m	86.7			
18	930701013003	塑料给水管安装	1. 安装部位:卫生间 2. 材质:PPR 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:20 5. 压力等级:16 6. 连接方式:热熔 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求及施工规范要求	m	48			
19	930701013002	塑料管安装	1. 材质:PVC50 2. 输送介质:污水 3. 型号、规格:PVC50 4. 连接方式:胶结	m	12			
20	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 女卫生间安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	930204034001	小电器安装	1. 五孔插座10A，暗装 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	个	5			
22	930204034002	小电器安装	1. 三开单控开关 2. 调试 3. 满足施工规范要求及业主要求	个	1			
23	93B001	热水器	1. 70升热水器 2. 安装调试	个	1			
24	93B002	电过水热	1、电过水热 2、即热式电热水龙头快速加热水热热水器 3、满足施工规范要求及业主要求	个	1			
25	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:暗装	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。