

招标工程量清单

招 标 人： 中国传媒大学
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024教学用房修缮工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 中国传媒大学
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：2024教学用房修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		现场管理费			明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消 纳费			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		垂直运输费-修缮施工楼 层高度6m以内			明细详见表4.12
6		冬季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费			明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护 费			明细详见表4.12
9		工程水电费			明细详见表4.12
合计					

注： 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：2024教学用房修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全施工费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计		合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024教学用房修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项	18348.62	明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2024教学用房修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			不含税金额 (元)	税金 (元)	含税金额 (元)	
1	暂列金	项	18348.62	1651.38	20000	
合计			18348.62	1651.38	20000	

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91130600100 1	隔断、隔墙拆除	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	m2	425.18				
2	91170400500 1	镜子拆除	1. 镜子拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	m2	73.63				
3	91130300100 1	墙、柱饰面拆除	1. 走廊墙面装饰造型拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	m2	63.94				
4	91120300100 1	橡、塑楼地面拆除	1. 地胶拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	m2	36.29				
5	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 矿棉板吊顶拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	m2	326.02				
6	91120400300 1	竹、木(复合)地板拆除	1. 木地板拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	m2	85.9				
7	91130300100 2	墙、柱饰面拆除	1. 三层最南侧房间墙面装饰造型拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	m2	72.8				
8	92020401900 1	配电箱(柜)、盘拆除	1. 电箱拆除； 2. 渣土外弃消纳； ： 自行考虑	台	1				
9	91130100700 1	过墙管洞堵抹	拆除电箱处封堵孔洞	个	1				
10	91150100100 1	木门拆除	1. 木门保护性拆除； 2. 位置： 202、313	m2	4.4				
11	91150700100 1	整樘金属窗拆除	1. 金属窗拆除； 2. 位置： 305	m2	6.3				
12	91150900100 1	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒拆除； 2. 位置： 314	m	6.85				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		二层							
		201							
1	911205004007	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线	m	9.25				
2	911604002004	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	35.89				
3	911604002007	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	21.46				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	911402003001	平面吊顶天棚 新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	8.73				
		分部小计							
		202							
5	911306003001	龙骨式隔墙新做	1. 新建75轻钢龙骨； 2. 双面双层9.5mm厚石膏板； 3. 内填岩棉	m2	58.83				
6	911306003007	龙骨式隔墙新做	1. 新建75轻钢龙骨； 2. 双面三层9.5mm厚石膏板； 3. 内填岩棉	m2	4				
7	911203003003	橡胶楼地面新做	1. 30mm厚水泥砂浆找平； 2. 2mm厚水泥自流平； 3. 新作2mm地胶地面。	m2	1.57				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线	m	31.21				
9	911604002008	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按20%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按20%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	25.37				
10	911604002009	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	47.44				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	911402003002	平面吊顶天棚 新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	42.46				
12	911501010006	木质门安装	1. 木门利旧安装	m2	2.2				
		分部小计							
		203							
13	911205004008	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线	m	9.25				
14	911604002010	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道(干燥后再做面漆)，彩色乳胶漆3道(品牌：金装五合一)；	m2	39.49				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
15	91160400201 1	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	22.2					
16	91140200300 3	平面吊顶天棚新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	9.67					
		分部小计								
		204								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	91160400201 2	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按20%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按20%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	29.99				
18	91140200302 2	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	2.64				
		分部小计							
		205							
19	91120500400 9	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线	m	36.4				
20	91160400201 3	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运； 2. 墙面满刮耐水腻子； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	84.63				
21	91140200300 7	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	40.79				
		分部小计							
		206							
22	91120300300 2	橡胶楼地面新做	1. 30mm厚水泥砂浆找平（局部找平，20%）； 2. 2mm厚水泥自流平； 3. 新作2mm地胶地面。	m2	35.81				
23	91120500401 0	块料、石材踢脚线新做	1. 新作地胶踢脚线	m	23.19				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	911604002014	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	51.2				
25	911402003005	平面吊顶天棚新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	33.71				
26	911509002001	窗帘盒制安	1. 新做窗帘盒	m	5.2				
27	911501010005	木质门安装	1. M1022木质门 2. 洞口尺寸：1000*2200 3. 配套五金 4. 后塞口填充剂	m2	2.2				
		分部小计							
		207							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	911604002015	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	43.81				
29	911402003008	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	4.79				
		分部小计							
		208							
30	911604002016	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	43.81				
31	911402003018	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	4.79				
		分部小计							
		209、210							
32	911604002018	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	87.61				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 9 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	911402003009	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	9.58				
		分部小计							
		211							
34	911604002019	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	45.89				
35	911402003010	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	5.38				
		分部小计							
		公区							
36	911604002021	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	155.06				
37	911402003011	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	22.53				
		分部小计							
		一二层楼梯间							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 10 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	911604002040	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	243.96				
39	911604002023	喷刷涂料新做	1. 天棚基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 天棚满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	79.2				
		分部小计							
		分部小计							
		三层							
		301、302、303							
40	911306003003	龙骨式隔墙新做	1. 新建75轻钢龙骨； 2. 双面双层9.5mm厚石膏板； 3. 内填岩棉	m2	45.98				
41	911306005001	隔断新做	1. 双层百叶玻璃隔断 2. 铝合金隔断框	m2	12.96				
42	911205004013	金属踢脚线新做	1. 新作金属踢脚线	m	16.83				
43	911604002024	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运； 2. 墙面满刮耐水腻子； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	52.29				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 11 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
44	91160400202 5	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	39.36				
45	91140200301 2	平面吊顶天棚新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序)	m2	60.84				
46	91150101000 2	木质门安装	1. M0924木质门 2. 洞口尺寸：900*2400 3. 配套五金，智能锁(小米智能门锁E20 Wifi版) 4. 后塞口填充剂	m2	4.32				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 12 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	91150101000 7	木质门安装	1. 2mm不锈钢边框 暗藏门 2. 洞口尺寸：700 *1100 3. 配套五金 4. 后塞口填充剂	m2	0.77				
		分部小计							
		304、305、30 6、307							
48	91130600300 4	龙骨式隔墙新 做	1. 新建75轻钢龙 骨； 2. 双面双层9.5mm 厚石膏板； 3. 内填岩棉	m2	50.02				
49	91130300300 2	墙、柱饰面新 做	1. 挂电视处大芯 板加固	m2	1.2				
50	91130600500 2	隔断新做	1. 双层百叶玻璃 隔断 2. 铝合金隔断框	m2	8.23				
51	91120500400 4	块料、石材踢 脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚 线	m	3.35				
52	91120500401 4	金属踢脚线新 做	1. 新作金属踢脚 线	m	18.4				
53	91160400202 6	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理 ，渣土外运； 2. 墙面满刮耐水 腻子； 3. 刷封底漆1道（ 干燥后再做面漆） ，彩色乳胶漆3道 （品牌：金装五 合一）；	m2	92.05				
54	91160400202 7	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水 腻子； 2. 刷封底漆1道（ 干燥后再做面漆） ，彩色乳胶漆3道 （品牌：金装五 合一）；	m2	51.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 13 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
55	911402003013	平面吊顶天棚 新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	77.9				
56	911501010003	木质门安装	1. M0924木质门 2. 洞口尺寸：900*2400 3. 配套五金，智能锁(小米智能门锁E20 Wifi版) 4. 后塞口填充剂	m2	4.32				
57	911505005001	智能锁安装	1. 名称：小米智能门锁E20 Wifi版	个	1				
58	911507009001	金属窗安装	70系列断桥铝合金窗安装C1016, 金钢网纱窗	m2	1.54				
		分部小计							
		308、309							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 14 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
59	911203003005	橡胶楼地面新做	1. 30mm厚水泥砂浆找平； 2. 2mm厚水泥自流平； 3. 新作2mm地胶地面。	m2	0.23				
60	911306003005	龙骨式隔墙新做	1. 新建75轻钢龙骨； 2. 双面双层9.5mm厚石膏板； 3. 内填岩棉	m2	25.4				
61	911306005003	隔断新做	1. 双层百叶玻璃隔断 2. 铝合金隔断框	m2	3.24				
62	911205004005	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线	m	49.6				
63	911604002028	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运； 2. 墙面满刮耐水腻子； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	90.45				
64	911604002029	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），彩色乳胶漆3道（品牌：金装五合一）；	m2	39				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 15 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
65	911402003014	平面吊顶天棚 新做	矿棉吸声板天棚 1. 现浇板底预留@10钢筋吊环(勾)，双向中距1200； 2. @6(或8钢筋)吊杆，双向中距<1200； 3. U型轻钢主龙骨CB38x12中距<1200找平后与钢筋吊杆固定； 4. T型轻钢次龙TB24x28(或TBA24x28)带槽(或不带凹槽)中距600； 5. 13厚矿棉吸声板(600*600)面层，用自攻螺钉(先在板背面涂胶)钉牢在龙骨上 6. 局部基层修补及处理 7. 参考图集19BJ1-1 棚16G 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	26.28				
66	911501010004	木质门安装	1. M0924木质门 2. 洞口尺寸：900*2400 3. 配套五金，智能锁 4. 后塞口填充剂	m2	2.16				
67	911502010001	防盗门安装	1. 新做防盗门 2. 智能锁(甲供)	m2	3.3				
		分部小计							
		310、311							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 16 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
68	911604002030	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按60%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按60%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	81.26				
		分部小计							
		312							
69	911604002031	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按60%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按60%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	44.17				
		分部小计							
		313							
70	911306003009	龙骨式隔墙新做	1. 新建75轻钢龙骨； 2. 双面三层9.5mm厚石膏板； 3. 内填岩棉	m2	2.2				
71	911205004011	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线	m	5.1				
72	911604002033	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按60%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按60%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	28.04				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 17 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
73	91160400204 1	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	11.83				
74	91140200302 3	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	9.78				
75	91150101000 8	木质门安装	1. 木门利旧安装	m2	2.2				
		分部小计							
		314							
76	91120300300 4	橡胶楼地面新做	1. 30mm厚水泥砂浆找平； 2. 2mm厚水泥自流平； 3. 新作2mm地胶地面。	m2	3.79				
77	91130600300 8	龙骨式隔墙新做	1. 新建75轻钢龙骨； 2. 双面双层9.5mm厚石膏板； 3. 内填岩棉	m2	17.75				
78	91120500400 6	块料、石材踢脚线新做	1. 新作瓷砖踢脚线	m	14.65				
79	91160400203 2	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运； 2. 墙面满刮耐水腻子； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	45.36				
80	91160400204 2	喷刷涂料新做	1. 墙面满刮耐水腻子； 2. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	11.83				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 18 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
81	911402003020	平面吊顶天棚新做	1. 白色软膜天花（包含灯具） 2. 9.5厚纸面石膏板打孔处理（透气孔洞均匀排布） 3. 18mm大芯板 4. 38系列主龙骨，50系列副龙骨@400，L型30*23边龙骨	m2	9				
82	911402003021	天棚立面封板	1. 乳胶漆，2厚耐水腻子刮平 2. 9.5厚纸面石膏板 3. 18mm防火阻燃板	m2	14.71				
83	911604002043	裸顶喷黑	1. 天棚基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 天棚满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	76.45				
84	911502010002	防盗门安装	1. 新做防盗门 2. 智能锁（甲供）	m2	3.3				
85	911301007001	过墙管洞堵抹	1. 堵洞，规格200mm*200mm	个	8				
		分部小计							
		315							
86	911604002034	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按60%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按60%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	45.79				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 19 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		新做门套								
87	91150800300 1	门窗套制安	新做木质门套	m2	1.08					
		分部小计								
		公区								
88	91160400203 6	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	159.24					
89	91140200301 6	平面吊顶天棚新做	1. 矿棉板吊顶保护性拆除； 2. 矿棉板利旧安装	m2	22.52					
		分部小计								
		楼梯间								
90	91160400203 7	喷刷涂料新做	1. 墙面基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 墙面满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	147.68					
91	91160400203 8	喷刷涂料新做	1. 天棚基层清理，渣土外运，按50%考虑； 2. 天棚满刮耐水腻子，按50%考虑； 3. 刷封底漆1道（干燥后再做面漆），乳胶漆2道（品牌：金装五合一）；	m2	39.6					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 20 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		配电箱、灯具、开关及插座							
1	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱2 2. 安装方式:墙上明装 3. 回路: 9回路、含时控器、继电器、实现走廊照明节能要求 4. 接地	台	2				
2	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:LED平板灯 600*600 2. 类型:嵌入安装	套	99				
3	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:工业灯 2. 类型:吊杆安装	套	10				
4	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:壁灯	套	1				
5	920204027001	照明开关安装	1. 名称:微波感应雷达开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:吊顶内安装	个	27				
6	920204027002	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上安装	个	18				
7	920204027005	照明开关安装	1. 名称:单联单控调光开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上安装	个	1				
8	920204027003	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上安装	个	4				
9	920204027004	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上安装	个	1				
10	920204029003	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A, 安全型 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	67				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	92021001400 1	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒	个	227				
		分部小计							
		配管配线							
12	92021000300 2	电气配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配	m	103.51				
13	92021000300 1	电气配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	640.64				
14	92021001000 1	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	1057.42				
15	92021001000 2	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	1299.84				
16	92090100400 1	剔(凿)槽	剔槽及恢复	m	71				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920806004001	信息插座安装	1.名称:双口信息插座 2.安装方式:暗装,底距地0.3米	个	10				
2	920806004002	信息插座安装	1.名称:单口信息插座 2.安装方式:暗装,底距地0.3米	个	50				
3	920210003002	电气配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配	m	138.68				
4	920210003001	电气配管	1.名称:JDG25 2.配置形式:暗配	m	429.76				
5	920210003003	电气配管	1.名称:JDG32 2.配置形式:暗配	m	8				
6	920806016002	双绞线缆敷设	1.HDMI高清线	m	15				
7	920806016001	双绞线缆敷设	1.名称:网线 2.型号:超六类 3.敷设方式:穿管	m	1050.42				
8	920806010001	线(光)缆测试	1.线缆测试	链路	50				
9	920901004001	剔(凿)槽	剔槽及恢复	m	23.1				
10	920210014001	接线盒安装	1.名称:钢制接线盒	个	62				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	92070300800 1	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1.名称空调风口 移位; 2.规格:1200*15 0	个	8					
2	92070300800 2	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1.名称空调风口 移位; 2.规格:600*300	个	8					
3	92070200200 1	碳钢通风管道 制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形	m2	11.5					
4	92070200700 2	柔性软风管安 装	1.名称:防火保温 软接头 2.规格:φ250 3.材质:硅玻钛金 复合保温软管	节	32					
5	92070300800 3	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1.名称:双层百叶 风口 2.材质:铝合金 3.规格:200*200 4.类型:矩形风口	个	1					
6	92070300800 6	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1.名称:双层百叶 风口 2.材质:铝合金 3.规格:200*100 4.类型:矩形风口	个	1					
7	92070300800 4	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1.名称:送风口方 形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:600*600 4.类型:矩形风口	个	1					
8	92070300800 5	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1.名称:回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*600 4.类型:矩形风口	个	1					
9	92070200100 1	通风管道拆除	1.通风管道拆除	m2	9.4					
10	92090101000 1	通风管道保温 层安装	1.品种:A级不燃 泡沫橡塑 2.绝热厚度:30mm	m2	84					
11	92021000300 1	电气配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配	m	68.58					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	92021001000 1	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZB-RVVP-6*1.5 4. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	68.58				
13	92090100400 1	剔(凿)槽	剔槽及恢复	m	6.1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									