

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井2、3号楼上水管道改造

第 1 页 共 2 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
	整个项目						
1	钢管拆除	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 型号、规格:DN50以内 [工作内容] 1. 管道、管件拆除 2. 管道保温层、保护层拆除 3. 拆除物运至指定地点	m	1120			
2	塑料管安装	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 型号、规格:DN63 [工作内容] 1. 管道、管件制作、安装 2. 塑料卡固定 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验	m	700			
3	塑料管安装	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 型号、规格:DN40 [工作内容] 1. 管道、管件制作、安装 2. 塑料卡固定 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验	m	280			
4	塑料管安装	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 型号、规格:DN32 [工作内容] 1. 管道、管件制作、安装 2. 塑料卡固定 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验	m	140			
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井2、3号楼上水管道改造

第 2 页 共 2 页

序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
5	螺纹阀门安装 角阀	[项目特征] 1. 名称:角阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:公称直径DN(mm):DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线、调试	个	139			
6	螺纹阀门安装	[项目特征] 1. 材质:铜 2. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线、调试	个	84			
7	剔凿洞(孔)	[项目特征] 1. 名称:楼板扩孔 2. 规格:200内 3. 填充(恢复)方式:砼填充 4. 混凝土标准:C30 [工作内容] 1. 剔凿孔、洞 2. 恢复处理	个	91			
	分部小计						
	措施项目						
	分部小计						
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。