

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区中水新做单项工程-土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分						
1	911102001001	井、池拆除	1、拆除现状井 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	座	3			
2	911101011001	道路面层拆除	1、破除沥青路面60mm厚 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	14.41			
3	911101011002	道路面层拆除	1、拆除现状花岗岩石材地面 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	9.98			
4	911101011003	道路面层拆除	1、拆除现状步道砖地面 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	6.16			
5	911101008001	路面基层拆除	1、拆除现状路面混凝土垫层300mm厚 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	30.54			
6	920901005001	打洞(孔)	1、混凝土墙400mm厚开孔直径140mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2			
7	910901031001	沟盖板拆除	1、500*1200mm现状沟盖板拆卸 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4			
8	910901032001	沟盖板恢复	1、500*1200mm沟盖板恢复 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区中水新做单项工程-土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	910204002002	渣土弃置	1、建筑垃圾外运、消纳，运距15km 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	10.51			
		分部小计						
		新建部分						
10	910201005001	挖沟槽土方	1、绿地管沟开挖500mm宽,1100mm深 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	246.27			
11	910201004001	挖基坑土方	1、砌筑井挖土方 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	20.62			
12	910204001002	回填方	1、管道底部100mm高砂垫层 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	23.39			
13	910204001001	回填方	1、土方回填 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	219.53			
14	910204002001	余方弃置	1、多余土方外运，运距15km 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	47.36			
15	911102002001	砌筑井	1、砌筑井直径1.2m高1.44m带700重型铸铁井盖 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	座	12			
16	911101013001	混凝土道路面层新做	1、新做沥青路面60mm厚 2、新做300mm厚C15混凝土垫层 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	14.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区中水新做单项工程-安装工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除						
1	920601001001	钢管拆除	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 规格:DN100以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	48			
		分部小计						
		新做						
2	031001004001	焊接钢管	1. 名称:过路钢套管 2. 规格:DN125 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	6			
3	031001002001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	55.5			
4	031001002002	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	40			
5	031001008001	塑料管	1. 名称:HDPE埋地管 2. 规格:dn110 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	142			
6	031001008004	塑料管	1. 名称:HDPE埋地管 2. 规格:dn90 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	197			
7	031001008002	塑料管	1. 名称:HDPE埋地管 2. 规格:dn80 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区中水新做单项工程-安装工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031001008003	塑料管	1. 名称:HDPE埋地管 2. 规格:dn50 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	241.4			
9	031202002001	非埋地管道防腐 蚀	1. 名称:三油两布防腐 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	19.06			
10	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 保温材料: 橡塑海绵 3. 厚度: 30mm 4. 管道外径: DN100 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	0.7			
11	031208002002	其他管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 保温材料: 橡塑海绵 3. 厚度: 30mm 4. 管道外径: DN65 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	0.42			
12	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 规格型号: L80*5等边角钢 3. 间隔距离: 3m 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	kg	541.82			
13	031002001001	金属阀门	1. 名称:注塞阀门 2. 规格型号: DN100 3. 阀体材质: 铸钢 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3			
14	031002001002	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格型号: DN100 3. 阀体材质: 铸钢 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区中水新做单项工程-安装工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031002001004	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格型号: DN80 3. 阀体材质: 铸钢 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
16	031002001008	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格型号: DN50 3. 阀体材质: 铜 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3			
17	031002001003	金属阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格型号: DN100 3. 阀体材质: 铸钢 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
18	031002001006	金属阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格型号: DN65 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2			
19	031002001005	金属阀门	1. 名称:涡轮蝶阀 2. 规格型号: DN65 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4			
20	031002003001	塑料阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格型号: PE50 3. 阀体材质: 塑料 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	10			
21	031002003003	塑料阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格型号: PE32 3. 阀体材质: 塑料 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区中水新做单项工程-安装工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031002003004	塑料阀门	1. 名称:取水器 2. 规格型号: PE32 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	12			
23	031002001009	金属阀门	1. 名称:法兰盲板 2. 规格型号: DN65 3. 材质: 铁质 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
24	031002003002	塑料阀门	1. 名称:法兰盲板 2. 规格型号: DN50 3. 材质: PE 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2			
25	031301002001	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体开孔 2. 厚度: 240mm 3. 孔径: 100mm 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2			
26	030402011001	成套配电箱	1. 名称:电热箱 2. 尺寸: 200*300mm 3. 安装方式: 室外挂墙明装, 距地2m 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1			
27	030412004001	配线	1. 名称:电源线 2. 规格: BV4mm 3. 安装方式: 穿管安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	18			
28	030412001001	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格: 25 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (泵房阳光板单项工程-泵房阳光板单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分						
1	910901022001	采光类屋面拆除	1、水泵房屋顶原有阳光板拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	154			
2	910904001001	变形缝拆除	1、拆除原有屋顶变形缝铁皮盖板 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	19			
3	911801001001	渣土场外运输	1、渣土清运及消纳，运距15km 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ³	1.56			
		分部小计						
		新建部分						
4	910901024001	采光类屋面新做	1、新做1cm厚聚碳酸脂双层中空阳光板 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	154			
5	910904003001	变形缝新做	1、新做屋顶1m宽0.5mm厚伸缩缝盖板 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	19			
6	910904003002	变形缝新做	1、新做墙面0.2m宽0.8mm厚伸缩缝盖板 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	12			
7	910902003001	屋面卷材防水层新做	1、新做SBS卷材防水3+3mm 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	10			
		分部小计						
本页小计								
合 计								