

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		812-817房间							
1	91140400200 1	顶面300*1200 灯窟窿补平	1、木龙骨衬底 表面石膏板饰面 补窟窿 表面刮腻子 打磨	个	12				
2	91140400700 1	顶面开600*60 0灯窟窿	1、石膏板平顶上 开600*600洞 四 周龙骨加固	个	12				
3	91160900700 1	墙顶面乳胶漆 新刷	1、墙顶面乳胶漆 翻新 2-3遍	m2	187				
4	91130900600 1	玻璃隔断	1、50*100方钢衬 底 1.2厚表面不 锈钢钢丝板饰面 双层12厘磨砂钢 化玻璃	m2	41.7				
5	91160100200 1	木质门重新刷 水性漆	1、原木门打磨 、刮腻子、表面 刷水性漆5-8遍	m2	33.36				
		分部小计							
		新打隔断房间							
6	91130900600 2	石膏板打隔断	1、轻钢龙骨衬底 内置岩棉 双面 单层石膏板饰面 2、石膏板隔断刮 嵌缝石膏 贴牛皮 纸带 刮腻子打磨 平整	m2	8.7				
7	91140400200 2	顶面100*100 窟窿补平	1、木龙骨衬底 表面石膏板饰面 补窟窿 表面刮腻子 打磨	个	9				
8	91140400700 2	顶面开600*60 0灯窟窿	1、石膏板平顶上 开600*600洞 四 周龙骨加固	个	2				
9	91160900700 2	墙顶面乳胶漆 新刷	1、墙顶面乳胶漆 翻新 2-3遍	m2	47				
10	91150101300 1	定制木制烤漆 门	白色混油烤漆门 900*2000	樘	1				
11	91120501000 1	不锈钢踢脚线 新做	1、新做隔断墙新 做不锈钢踢脚线	m	5.7				
		分部小计							
		1214房间新打 隔断房间							
本页小计									

