

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼804实验室装修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修部分						
1	911204008001	防静电活动地板安装	1. 防静电活动地板安装, 带支架	m2	60.2			
2	911205005001	地砖踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 地砖踢脚线新做干拌砂浆	m	35.67			
3	911609001001	墙柱面涂料层清理	1. 墙柱面涂料层清理	m2	82.87			
4	911301002001	内墙底层石膏找平	1. 内墙底层石膏找平	m2	82.87			
5	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 墙面底层粘贴网格布 一层	m2	82.87			
6	911609002001	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做水泥面 2. 品牌:美巢	m2	82.87			
7	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做高级环保 2. 品牌:立邦	m2	82.87			
8	911307003001	原暖气罩做装饰	1. 9.5mm厚纸面石膏板 2. 内墙耐水腻子新做石膏面, 品牌: 美巢 3. 喷刷乳胶漆新做高级环保, 品牌: 立邦	m2	5.22			
9	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 金属龙骨天棚拆除石膏板面层	m2	60.2			
10	911402003001	天棚吊顶新做	1. T形烤漆带凹槽轻钢单层龙骨制作安装吊挂式 面板规格0.4m2以内 2. 金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸音板面层 规格600*600mm	m2	59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼804实验室装修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	911402003002	天棚吊顶新做	1. 单层U形轻钢龙骨制作安装 面板规格0.4m <sup>2</sup> 以外 吊挂式 2. 18mm厚大芯板基层板 3. 9.5mm厚纸面石膏板 4. 内墙耐水腻子新做 石膏面，品牌：美巢 5. 天棚喷刷乳胶漆新做 高级环保，品牌：立邦	m <sup>2</sup>	12.49			
12	911509002001	木窗帘盒制安	1. 窗帘盒制安 通长窗帘盒	m	9.75			
13	911509006001	窗帘安装	1. 升降式遮光窗帘 2. 窗帘尺寸:2435*1689mm/个，计3个	m <sup>2</sup>	16.45			
14	911502001001	玻璃门拆除	1. 原金属玻璃门拆除	樘	2			
15	911502011001	金属防盗门安装	1. 金属防盗门安装 2. 门框或扇外围尺寸:936*1900mm/樘	樘	1			
		分部小计						
		电气部分						
16	930204018003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 低压成套照明配电箱安装 墙上暗装(18回路内) 2. 砖墙剔盘洞 (长30cm*宽40cm*深24cm) 3. 规格:450*260mm 4. 内配空开:3P-63A计1个、1P+N-16A计1个、1P+N-32A计1个、1P+N-20A计5个 5. 品牌:正泰	台	2			
17	930206007003	桥架安装	1. 铝合金槽式桥架 50*50mm	m	26.46			
18	930206007004	桥架安装	1. 铝合金槽式桥架 100*50mm	m	26.46			
19	930210003001	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(20mm)	m	98.98			
20	930210011003	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm <sup>2</sup> )	m	83.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼804实验室装修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	930210011002	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm <sup>2</sup> )	m	289.9			
22	930907004002	六类网线敷设	1. 塑料槽板配六类网线 4对	m	805			
23	930204034001	照明开关安装	1. 照明开关安装 跷板式暗开关 单控 三联	个	2			
24	930204032003	插座安装	1. 五孔电源插座安装 10A	个	60			
25	930204032004	插座安装	1. 五孔电源插座安装 16A 2. 机柜及空调电源插座	个	4			
26	930905002002	信息插座安装	1. 网络插座安装 单口	个	15			
27	930905002003	信息插座安装	1. 网络插座安装 双口	个	15			
28	930210015002	接线盒安装	1. 钢制接线盒86H 轻钢龙骨 2. 砖墙剔墙洞（长10cm*宽10cm*深10cm）	个	65			
29	930211001001	原有及吸顶灯拆除	1. 原有及吸顶灯拆除	套	8			
30	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 新装方形LED平板灯 规格600*600mm	套	8			
31	930211012001	安全出口灯安装	1. 安全出口灯 墙壁式	套	1			
32	010402001001	封堵门	原有门洞封堵，墙厚240mm，规格2000*1600，墙面抹灰	个	1			
		分部小计						
		其它						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。