

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国传媒大学主楼四层实验室改造

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	910301001001	砖砌体拆除	1. 整砖墙拆除 水泥砂浆 2. 保护性拆除 3. 砌体厚度:240mm 4. 人工降效严重	m3	41.0262			
2	911101003001	施工现场垃圾及废弃物搬运清理、打扫及外运	1. 施工现场垃圾及废弃物搬运清理、打扫及外运	车	10			
		分部小计						
		粉刷部分						
3	911609003001	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做 水泥面 2. 品牌:美巢 3. 局部:30%	m2	1215			
4	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做 2. 品牌:晨阳	m2	1215			
5	911607003001	金属面油漆新做	1. 散热器刷银粉新做 组装散热器 带防锈漆	个	27			
		分部小计						
		地面部分						
6	911201008001	自流平楼地面新做	1. 环氧地面漆自流平 涂料面层新做	m2	405			
7	911203004001	塑胶楼地面新做	1. 塑胶楼地面新做	m2	405			
		分部小计						
		吊顶部分						
8	911402003002	天棚吊顶轻钢龙骨新做	1. 单层U形轻钢龙骨 制作安装 面板规格0.4m2以外 吊挂式	m2	49.95			
9	911402003003	天棚吊顶纸面石膏板新做	1. 金属龙骨天棚面层 新做 纸面石膏板 双层	m2	49.95			
10	911609007001	天棚耐水腻子新做	1. 天棚耐水腻子新做 2. 基层板:纸面石膏板 3. 品牌:美巢	m2	49.95			
11	911609007002	天棚喷刷涂料新做	1. 天棚乳胶漆新做 2. 品牌:晨阳	m2	49.95			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国传媒大学主楼四层实验室改造

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电部分						
12	930204034001	电源插座	1. 电源插座 10A 2. 钢制接线盒 3. 安装方式:暗装	个	220			
13	930204034002	电源插座	1. 电源插座 16A 2. 钢制接线盒 3. 安装方式:暗装	个	20			
14	930206007001	电缆桥架安装	1. 钢制托盘式(宽+高100mm以下) 2. 电缆桥架 50*50mm 3. 盖板	m	45			
15	930210007001	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽敷设宽度(25mm)	m	220			
16	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 成套铁配电箱 18回路(含空开带漏电保护器)	台	5			
17	930202010001	空气断路器安装		台	5			
18	930210011001	电气配线	1. 线槽配线导线截面(2.5mm <sup>2</sup> )	m	3200			
19	930210011002	电气配线	1. 线槽配线导线截面(4mm <sup>2</sup> )	m	2600			
20	930206004001	电缆敷设	1. YJV电缆敷设 2. 型号:16mm <sup>2</sup> *5	m	200			
21	930204030001	照明开关安装	1. 小电器安装 跷板式暗开关 单控 双联	个	5			
22	930204030002	照明开关安装	1. 小电器安装 跷板式暗开关 单控 三联	个	5			
		分部小计						
		弱电部分						
23	930206007002	电缆桥架安装	1. 钢制托盘式(宽+高100mm以下) 2. 电缆桥架 50*50mm 3. 盖板	m	230			
24	930210007002	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽敷设宽度(25mm)	m	230			
25	930907002001	网线敷设	1. 线槽内穿六类网线	m	2800			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国传媒大学52号楼东平房实验室改造

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修改造						
1	911204003001	房间原木(复合)地板拆除	1. 房间原木(复合)地板拆除	m <sup>2</sup>	160.398			
2	911201008001	自流平楼地面新做	1. 环氧地面漆自流平涂料面层新做	m <sup>2</sup>	160.398			
3	911203004001	塑胶楼地面新做	1. 塑胶楼地面新做	m <sup>2</sup>	160.398			
4	911609007001	天棚喷刷涂料新做	1. 天棚乳胶漆新做 2. 品牌:晨阳	m <sup>2</sup>	160.398			
5	911309001001	轻钢龙骨纸面石膏板拆除	1. 轻钢龙骨纸面石膏板拆除	m <sup>2</sup>	30.656			
6	931001003001	剔(凿)槽	1. 地面剔混凝土槽 管道公称直径(70mm)	m	140			
7	911301002001	墙面抹灰修补	1. 管线沟槽抹砂浆 现拌砂浆 100mm宽	m	140			
8	930210003001	电气配管	1. 焊接钢管地下埋设 公称直径(50mm)	m	140			
9	930210007001	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽敷 设宽度(25mm)	m	50			
10	930204034001	电源插座	1. 电源插座 10A 2. 钢制接线盒 3. 安装方式:暗装	个	49			
11	930204034002	电源插座	1. 电源插座 16A 2. 钢制接线盒 3. 安装方式:暗装	个	4			
12	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 成套铁配电箱 18 回路(含空开带漏电 保护器)	台	1			
13	930202010001	空气断路器安装		台	1			
14	930210011001	电气配线	1. 线槽配线导线截面 (2.5mm <sup>2</sup> )	m	639.2			
15	930210011002	电气配线	1. 线槽配线导线截面 (4mm <sup>2</sup> )	m	300			
16	930204030001	照明开关安装	1. 小电器安装 跷板 式暗开关 单控 双联	个	1			
17	930204030002	照明开关安装	1. 小电器安装 跷板 式暗开关 单控 三联	个	1			
18	930206007001	电缆桥架安装	1. 钢制托盘式(宽+高 100mm以下) 2. 电缆桥架 50*50mm 3. 盖板	m	15			
19	930907002002	网线敷设	1. 线槽内穿六类网线	m	3000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国传媒大学52号楼东平房实验室改造

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	911609003001	内墙耐水腻子新做	1. 内墙耐水腻子新做 水泥面 2. 品牌:美巢	m2	150			
21	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1. 内墙乳胶漆新做 2. 品牌:晨阳	m2	150			
22	910301008001	中式装修开洞口	1. 中式装修开洞口	m2	2			
23	911307001001	护墙板拆除	1. 护墙板拆除	m2	65			
24	911502011001	钢制安全户门安装	1. 钢制安全户门安装	m2	10			
25	930704001001	散热器拆除	1. 铸铁散热器整组拆除	片	15			
26	911606014001	暖气罩油漆翻新	1. 油漆层清除 暖气罩 2. 新做晨阳水性漆	m2	14.61			
27	911701003001	暖气罩铝合金散热口新做	1. 暖气罩铝合金散热口新做 2. 散热口尺寸:600*1200mm/个, 计5个	个	5			
28	911307003001	雨搭型钢龙骨新做	1. 雨搭型钢龙骨新做 2. 刷油漆（带防锈漆）	m2	10.8			
29	910801023001	雨搭彩钢板新做	1. 彩钢板雨搭新做 带保温	m2	10.8			
30	930903010001	门禁-密码刷卡门禁主机	1. 密码刷卡门禁主机	台	2			
31	930903014001	门禁-电磁锁	1. 门禁-电磁锁	台	3			
32	930204034003	门禁-出门按钮开关	1. 出门按钮开关 暗装	个	2			
33	930903012001	门禁-控制器	1. 门禁控制器	台	2			
34	930210011003	门禁-电气配线	1. 管内穿塑料护套线 导线截面(1mm2) 三芯	m	30			
35	930907002003	门禁-网线敷设	1. 线槽内穿六类网线	m	30			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼地下一层实验室弱电电缆铺设改造

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		改造部分						
1	930907002001	网线敷设	1. 线槽内穿六类网线	m	2900			
2	930210007001	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽敷设宽度(25mm)	m	50			
3	930908002001	计算机软件系统安装	1. 计算机软件系统安装	套	1			
4	B001	幕布安装	1. 幕布安装	个	1			
5	B002	投影仪安装	1. 投影仪安装	个	1			
6	930908003001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 计算机应用、网络系统系统联调	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。