

2025年校园建筑消防安全
全隐患改造工程 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		2#房改造							
1	91150200100 1	金属门拆除	1. 原有塑钢门拆除 2. 规格：1000*2000mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	2				
2	91150200900 1	金属门安装	1. 防盗门换新2*1m; 2. 五金包含但不限于以下品种： ：合页、锁芯和钥匙、门锁、逃生装置、推/拉手、闭门器、顺位器、地弹簧、国标五金件等所有配件等及后塞口； 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	2				
3	91150200100 2	金属门拆除	1. 原有塑钢门拆除 2. 规格：850*2000mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.7				
4	91150101000 1	木质门安装	1. 免漆木门750*2000mm 2. 五金包含但不限于以下品种： ：合页、锁芯和钥匙、门锁、逃生装置、推/拉手、闭门器、顺位器、地弹簧、国标五金件等所有配件等及后塞口； 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	91150700100 1	整樘金属窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除 2. 规格：1200*1300mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.56				
6	91150700900 1	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗1200*1300mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.56				
7	91150700100 2	整樘金属窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除 2. 规格：1200*1500mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.8				
8	91150700900 2	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗1000*1000mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1				
9	91150700100 3	整樘金属窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除 2. 规格：1180*1150mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	91150700900 3	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗1180*1150mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.36				
11	91150700100 4	整檯金属窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除 2. 规格：880*1250mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.1				
12	91150700900 4	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗880*1250mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.1				
13	91040100700 1	掏砌洞口	1. 370mm厚空调洞口及窗口封堵 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.64				
14	91130600300 1	龙骨式隔墙新做	1. 隔墙类型：轻钢龙骨石膏板面层隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格：75系轻钢龙骨单排 3. 隔墙板材料品种、规格：9.5mm双面单层纸面石膏板	m2	5.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
15	91160400200 2	喷刷涂料新做	1. 单侧刮腻子、刷乳胶漆2遍 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	5.6					
16	91040100100 1	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砖砌隔墙2.84*2.47m-0.75*2m门洞 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1.28					
17	91150200100 4	金属门拆除	1. 原有塑钢门拆除 2. 规格：750*2000mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.5					
18	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚板拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	14.13					
19	91130300300 1	墙、柱饰面新做	1. PVC墙裙 1.2m高 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	22.85					
20	91140200300 1	平面吊顶天棚新做	1. U型轻钢龙骨 2. PVC吊顶 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	8.2					
21	91180100100 4	渣土场外运输	1. 渣土装袋、装车外运、消纳处理，综合考虑运距 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1.56					
		分部小计								
		3#房改造								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	911507001005	整檯金属窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除 2. 规格：1450*1150mm 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.67				
23	911507009005	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗1450*1150mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.67				
24	910501001001	现浇混凝土构件拆除	1. 混凝土基础台拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1.68				
25	911402003002	平面吊顶天棚新做	1. U型轻钢龙骨 2. PVC吊顶 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	8.2				
26	911202003001	块料楼地面新做	1. 地面贴300*300地砖 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	34.1				
27	920601001001	钢管拆除	1. 屋内原有管道拆除DN100以内 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	30				
28	920601001002	钢管拆除	1. 屋内原有管道拆除DN100以内 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	15				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	911801001006	渣土场外运输	1. 渣土装袋、装车外运、消纳处理，综合考虑运距 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	1.68				
		分部小计							
		1#房改造							
30	910901019001	型材屋面拆除	1. 原彩钢房屋面拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	117				
31	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 原有彩钢板房墙体拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	253.26				
32	910901021001	型材屋面新做	1. 100mm厚保温夹芯板屋面 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	117				
33	910802002001	钢屋架安装	1. 80*80*3mm、60*60*3mm、40*80*3mm钢屋架 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	t	1.094				
34	910803002001	钢柱安装	1. 80*80*3mm方钢柱 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	t	1.217				
35	910804002002	钢梁安装	1. 80*80*3mm方钢梁 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	t	0.499				
36	910806002001	钢支撑、拉杆制作安装	1. 钢支撑，具体规格详图纸 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	t	5.438				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
37	910501001002	现浇混凝土构件拆除	300*300mm地面拆除 1. 10cm混凝土地面拆除 2. 15cm地面基础拆除 3. 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	2.97					
38	910201004001	挖基坑土方	1. 300*300*15mm地面挖土 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	0.5					
39	910501002001	现浇混凝土基础	1. 300*300*400mmC30独立基础 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	1.33					
40	910504004001	铁件	1. 300*300*10mm预埋钢板 2. 4Φ6预埋铁件 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	t	0.266					
41	911306003003	龙骨式隔墙新做	保温夹心板墙面 1. 保温夹芯板100厚保温层，龙骨铆钉安装 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m2	253.26					
42	910203002001	垫层铺设	会议室地面 1. C15混凝土垫层 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	2.28					
43	911202003002	块料楼地面新做	会议室 1. 地面贴600*600地砖 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m2	22.7					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
44	910204001001	回填方	1. 锅炉房地面排水沟填埋400*400mm 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	0.96				
45	911202003003	块料楼地面新做	1. 锅炉房地沟贴600*600地砖 2. 30mm细石混凝土找平 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m2	9.6				
46	911502010001	防盗门安装	1. 新做防盗门1500*2400mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	3.6				
47	911502010002	防盗门安装	1. 新做防盗门1500*2200mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	6.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 9 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
48	91150101000 2	木质门安装	1. 免漆木门1000*2200mm 2. 五金包含但不限于以下品种： ：合页、锁芯和钥匙、门锁、逃生装置、推/拉手、闭门器、顺位器、地弹簧、国标五金件等所有配件等及后塞口； 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	2.2				
49	91150700900 6	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗1200*1500mm 2. 五金包含但不限于以下品种： 国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	3.6				
50	91150700900 8	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗1200*1000mm 2. 五金包含但不限于以下品种： 国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.2				
51	91150700900 9	金属窗安装	1. 新做断桥铝合金窗1200*1200mm 2. 五金包含但不限于以下品种： 国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.44				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 10 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
52	91150200900 5	金属门安装	1. 新做断桥铝合金门700*2000mm 2. 五金包含但不限于以下品种：国标五金件等所有配件等及后塞口 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.4				
53	91140200300 3	平面吊顶天棚 新做	1. U型轻钢龙骨 2. PVC吊顶 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	4				
54	91120200100 1	块料、石材面层 楼地面拆除	800*800mm地面拆除 1. 10cm混凝土地面拆除 2. 15cm地面基础拆除 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	0.64				
55	91040100200 1	砖基础砌筑	1. 蹲便器基础砌筑400*600*200mm 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	0.05				
56	91120101100 1	楼地面找平层 新做	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	0.64				
57	91120200300 4	块料楼地面 新做	1. 蹲便基础贴砖300*300mm 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	0.44				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 11 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
58	91180100100 5	渣土场外运输	1. 渣土装袋、装车外运、消纳处理，综合考虑运距 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	65.48				
		分部小计							
		46号楼改造							
		一层隔断拆除							
59	91130600100 2	隔断、隔墙拆除	1. 拆除原有石膏板隔断 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	11.89				
60	91150200100 3	金属门拆除	1. 2.1*0.95金属门拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	2				
61	91160400200 1	喷刷涂料新做	1. 墙面刮腻子、乳胶漆两遍 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	15				
62	91180100100 2	渣土场外运输	渣土清理装袋外运，运距15km	m3	2.38				
		分部小计							
		四层屋面板更换							
63	91090101100 1	瓦屋面面层拆除	1. 拆除原有彩钢保温板除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	70.56				
64	91180100100 3	渣土场外运输	1. 渣土装袋、装车外运、消纳处理，综合考虑运距 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m3	7.06				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 12 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
65	91090102700 1	其他屋面新做	1. 铝型材凹凸防火长城保温板聚氨酯保温层厚度4cm 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m2	70.56				
66	91090200300 1	屋面卷材防水层新做	1. 3mmSBS热熔防水卷材 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	m2	12.6				
67	91080200200 2	钢屋架安装	1. 40*40*3钢龙骨 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、验收规范要求	t	0.088				
		分部小计							
		分部小计							
		24号楼北							
68	91090101900 2	型材屋面拆除	1. 原彩钢房屋面拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	54				
69	91130600100 3	隔断、隔墙拆除	1. 原有彩钢板房墙体拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	150				
70	91080300200 2	钢柱安装	1. 100*100*3mm、50*100*3mm钢柱 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	t	0.396				
71	91080400200 1	钢梁安装	1. 100*100*3mm、50*100*3mm钢梁 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	t	0.317				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 13 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
72	91090101800 2	瓦屋面新做	1. 保温夹心板屋面 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m2	54				
73	91140200300 4	平面吊顶天棚 新做	1. U轻钢龙骨、9.5mm石膏板吊顶 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m2	54				
74	91130600300 2	龙骨式隔墙新 做	1. 9mm厚胶合板墙 面中间做100mm岩 棉保温 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m2	84.6				
75	91080600200 2	钢支撑、拉杆 制作安装	1. 钢支撑，具体 规格详图纸 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 验收规范要求	t	2.028				
76	91150700900 7	金属窗安装	1. 新做断桥铝合 金窗1500*1800mm 2. 五金包含但不 限于以下品种： 国标五金件等所 有配件等及后塞 口 3. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m2	2.7				
77	91150200900 2	金属门安装	1. 新做断桥铝合 金门1500*2400mm 2. 五金包含但不 限于以下品种： 国标五金件等所 有配件等及后塞 口 3. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m2	7.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1#房电气							
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*400*200mm 3. 安装方式:墙、柱上安装 4. 回路数:4	台	1				
2	920210003001	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	124.74				
3	920210010001	电气配线	1. BV2.5mm ² 照明电线 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	44.19				
4	920210010002	电气配线	1. BV4mm ² 插座电线 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	83.95				
5	920211015001	荧光灯安装	1. 吸顶双管荧光灯(甲供) 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	套	8				
6	920204027001	照明开关安装	1. 照明开关 单联单控 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	个	4				
7	920204029001	插座安装	1. 五孔插座 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	个	17				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
8	92021001400 1	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:明装 4. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	个	29					
		分部小计								
		2#房电气								
9	92021000300 2	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m	3.2					
10	92021001000 3	电气配线	1. BV2.5mm ² 照明 电线 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m	4					
11	92021101500 2	荧光灯安装	1. 吸顶双管荧光灯 (甲供) 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	套	1					
12	92020402700 2	照明开关安装	1. 照明开关 单联 单控 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	个	1					
13	92021001000 4	电气配线	1. BV4mm ² 插座电 线 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m	5					
14	92021001400 2	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:明装 4. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		3#房电气							
15	920210003003	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	3.2				
16	920210010005	电气配线	1. BV2.5mm ² 照明电线 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	4				
17	920211015003	荧光灯安装	1. 吸顶双管荧光灯（甲供） 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	套	6				
18	920211013001	荧光灯拆除	1. 原有荧光灯拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	套	6				
19	920204027003	照明开关安装	1. 照明开关 单联单控 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	个	1				
20	920210010006	电气配线	1. BV4mm ² 插座电线 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	5				
21	920204029002	插座安装	1. 10A五孔插座 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	个	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	92021001400 3	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:明装 4. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	个	2				
		分部小计							
		46号楼电箱改 造							
23	92020401900 1	配电箱(柜)、 盘拆除	1. 原配电箱拆除 , 0.6*0.8m 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	台	1				
24	92020402000 2	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:700*1200 *200 3. 安装方式:明装 4. 回路数:10 5. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	台	1				
		分部小计							
		24号楼北							
25	92021000300 4	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m	3.2				
26	92021101500 4	荧光灯安装	1. 吸顶双管荧光 灯(甲供) 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	套	1				
27	92021001000 7	电气配线	1. BV4mm ² 插座电 线 2. 其他未尽事宜 满足招标、设计、 施工、验收规范 要求	m	5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		2#房							
1	92060100100 1	钢管拆除	1. 原有 $\phi 50$ 钢塑复合管暖气管拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	35.91				
2	92060500100 1	散热器拆除	1. 原有暖气片拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	组	3				
3	92060101100 1	复合管安装	1. 材质：钢塑复合管 2. 型号、规格： $\phi 50$ 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	47.65				
4	92060500300 1	钢制散热器安装	1. 名称：散热器 2. 类型：柱式 每组10片 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	组	5				
		分部小计							
		1#房							
5	92060100100 2	钢管拆除	1. 原有暖气片拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	29.67				
6	92060500100 2	散热器拆除	1. 原有暖气片拆除 2. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	组	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供暖工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	92060101100 2	复合管安装	1. 材质:钢塑复合管 2. 型号、规格: φ50 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	29.67				
8	92060500300 2	钢制散热器安装	1. 名称:散热器 2. 类型:柱式 每组10片 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	组	5				
		分部小计							
		3#房							
9	92060101100 3	复合管安装	1. 材质:钢塑复合管 2. 型号、规格:10m φ50 3. 橡塑海绵保温50mm厚 4. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	10				
10	92060101100 4	复合管安装	1. 材质:钢塑复合管 2. 型号、规格: φ50 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	30				
11	92060500300 3	钢制散热器安装	1. 名称:散热器 2. 类型:柱式 每组10片 3. 其他未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	组	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									