

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程单项工程-装饰工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程单项工程-装饰工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新做						
13	911604002004	墙面粉刷石膏找平	1. 5mm粉刷石膏找平	m2	45.27			
14	911604002005	墙面刮腻子	1. 满刮2厚耐水腻子	m2	45.27			
15	911605002001	壁纸(布)裱糊	1. 专用壁纸基膜铺贴 2. 壁纸铺贴	m2	45.27			
16	911201011001	地面找平层新做	1. 地面40厚C20细石砼找平层	m2	17.51			
17	911201006001	自流平楼地面新做	1. 4厚水泥自流平砂浆面层	m2	17.51			
18	911204002001	地毯楼地面新做	1. 块状地毯铺贴（带衬垫）	m2	17.51			
19	911205007001	金属踢脚线新做	1. 9厚胶合板基层 2. 4公分高不锈钢踢脚线	m	15.94			
20	911501011001	装饰木门安装	1. 烤漆木门新做 2. 含门锁、定位器等五金件	m2	1.89			
21	911402003002	平面吊顶天棚新做	1. 38/50轻钢龙骨 2. 9.5厚双层石膏板吊顶安装	m2	17.51			
22	911604002006	顶棚喷刷涂料新做	1. 满刮2厚耐水腻子 2. 无机涂料2遍	m2	17.51			
23	911509002001	窗帘盒制安	1. 18mm阻燃板衬底 2. 9mm石膏板饰面	m	3.2			
24	911509004001	窗帘轨(杆)制安	1. 窗帘轨(杆)制安	m	3.2			
25	911509005001	窗帘安装	1. 布艺窗帘 双倍褶皱 落地	m2	19.2			
26	911509002002	反光灯槽	1. 发光灯槽制安	m	4.7			
		分部小计						
		分部小计						
		演播室						
27	911507001001	窗拆除	1. 隔音玻璃窗拆除 2. 渣土人工装袋、外运、消纳	m2	6.18			
28	911702001001	装饰线条拆除	1. 不锈钢收口条拆除，宽度40 2. 渣土人工装袋、外运、消纳	m	15.3			
29	911507010001	金属防火窗安装	1. 安装防火玻璃隔音窗 2. 窗后塞口处理	m2	6.18			
30	911702002001	装饰线条安装	1. 不锈钢收口条安装，宽度40	m	15.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (单项工程单项工程-装饰工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 配电井2. 5厚铝单板饰面	m2	12. 24			
		分部小计						
		室外						
32	911505001002	金属门拆除	1. 金属门拆除 2. 渣土人工装袋、外运、消纳	m2	9			
33	911604001006	墙面拆除	1. 外墙面粉料、腻子拆除 2. 渣土人工装袋、外运、消纳	m2	44. 05			
34	910401001001	砖砌体拆除	1. 门洞上方拆除砖砌体 2. 渣土人工装袋、外运、消纳	m3	3. 15			
35	910401004001	砖墙砌筑	1. 标准水泥砖砌筑，采用M10水泥砂浆	m3	2. 06			
36	911301003001	砂浆找平抹灰	1. 外墙及门口砂浆找平抹灰20mm	m2	12. 03			
37	911702001002	钢梁加固	1. 采用工字钢过梁200*200*12进行门洞加固	m	4. 45			
38	911502010001	防盗门安装	1. 新做定制隔音钢制双开防盗门，内侧面带隔音软包，保证隔音效果 2. 防盗门后塞口砂浆	m2	9			
39	911604002007	墙面喷刷涂料新做	1. 5厚聚合物水泥砂浆抹灰 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 外墙弹性涂料	m2	44. 05			
40	910903005001	墙面涂膜防水层新做	1. 文化砖石材表面喷有机硅防水剂	m2	34. 32			
41	AB001	水泥坡道修补	1. 水泥沙砂找平水泥坡道修补	项	1			
42	AB002	玻璃雨棚整修	1. 玻璃雨棚整修 钢架油漆 玻璃雨棚清洗打胶	项	2			
43	AB003	LOGO标识	1防盗门上做LOGO标识	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(单项工程单项工程-安装工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		会议室						
		拆除						
1	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 格栅灯拆除 300*1200	套	2			
2	920605001002	散热器拆除		组	1			
		分部小计						
		新建						
3	920211026001	反光灯带	1. 反光灯带安装	m	4.7			
4	920211026002	线型灯	1. 2公分线型灯 20W LED线条灯	m	32.28			
5	920210003001	电气配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	18.77			
6	920210010001	电气配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:2.5m2-BV	m	56.31			
7	920204027001	照明开关安装	1. 名称:三控开关	个	1			
8	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:安装	个	2			
9	920605003001	钢制散热器安装	1. 名称:装饰暖气 2. 型号、规格:600高, 15片/组	组	1			
10	920603005001	螺纹阀门安装	1. 采暖阀门安装	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								