

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (42号楼信息传播学院办公室改造工程单项工程-装饰工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	910401001001	结构墙体拆除	1. 20公分轻体砖墙体拆除 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	m3	8.71			
2	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	m2	39.25			
3	911705001001	暖气罩拆除	1. 拆除原有暖气罩龙骨及面层 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	m2	6.11			
4	911504005001	木门拆除	1. 拆除原有木门及门套，规格：950*2100mm 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	樘	2			
5	911604001001	清理涂料层	1. 墙面涂料腻子拆除 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	m2	53.19			
6	911205001001	踢脚线拆除	1. 不锈钢踢脚线拆除 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	m	35.03			
7	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1. 地面地胶拆除 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	m2	39.25			
8	911201001001	整体面层楼地面拆除	1. 5mm水泥自流平地面拆除 2. 人工装袋、垃圾外运、消纳 3. 运距20km	m2	39.25			
		分部小计						
		新建工程						
9	011207002001	封堵洞口	1. 单排75mm厚轻钢龙骨 2. 双层双面12mm厚石膏板 3. 墙体内部填充不低于50mm厚的岩棉	m2	2			
10	010801002001	烤漆装饰门	1. 新安装烤漆门（	m2	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (42号楼信息传播学院办公室改造工程单项工程-装饰工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			非标准门需定制加工） 2. 含门套 3. 带门锁及五金件					
11	011104002001	木地板	1. 新铺12mm多层实木地板	m2	40.17			
12	011101003001	自流平楼地面	1. 新做5mm水泥自流平地面	m2	40.17			
13	011105006001	不锈钢踢脚线	1. 5cm九厘板衬底 2. 表面黑色哑光不锈钢饰面5cm高	m	26.78			
14	011205001005	双层石膏板墙面满铺找平	1. 双层12mm石膏板墙面满铺找平 2. 基层板需做垫条找平处理	m2	28.22			
15	011205001010	不锈钢装饰墙板	1. 9厘板衬底 2. 表面黑色无指纹哑光黑钛不锈钢饰面	m2	6.98			
16	011502001001	成品装饰线条	1. 内嵌10*10mm成品黑色烤漆铝合金槽	m	23.6			
17	011404001001	白色乳胶漆墙面	1、刷白色乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	59.37			
18	011404001003	白色乳胶漆墙面	1、刷白色乳胶漆两遍 2、底漆一道	m2	78.86			
19	011504001001	暖气罩制作安装	1. 18厘阻燃板衬底 2. 表面12mm石膏板饰面 预留暖气罩口	m2	3.99			
20	011504002001	成品暖气罩	1. 定制成品铝合金条暖气罩 2. 规格：1800*600mm	个	1			
21	011504002002	成品暖气罩	1. 定制成品铝合金条暖气罩 2. 规格：900*600mm	个	2			
22	911510002001	窗台板安装	1. 新做20cm厚大理石窗台板	m2	1.44			
23	911402003001	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨衬底 表面12mm双层石膏板饰面	m2	34.36			
24	011404001002	白色乳胶漆顶棚	1、刷白色乳胶漆两遍 2、石膏板面满刮2厚耐水腻子找平	m2	34.36			
25	011303001001	反光灯槽边带	1. 反光灯槽边带制作安装	m	23.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (42号楼信息传播学院办公室改造工程单项工程-装饰工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (42号楼信息传播学院办公室改造工程单项工程-安装工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 600*600LED平板灯拆除	套	8			
		分部小计						
		新建工程						
2	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 型号:配电箱悬挂安装 2. 规格:400*600*200mm 3. 回路数量:8回路 4. 含箱内元器件:	台	1			
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 材质:WDZR-YJY-5x6-CT 3. 敷设方式:沿桥架铺设	m	40			
4	030412001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	131.58			
5	030412004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:2.5m2-WDZB	m	190.75			
6	030412004002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:4m2-WDZB	m	141.3			
7	030412004003	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:6m2-WDZB	m	62.7			
8	030413001001	灯具安装	1. 方形暗装筒灯 12W 6000K	套	8			
9	030413001002	灯具安装	1. 暗装筒灯 9W 6000K	套	6			
10	030413001003	灯具安装	1. COB射灯 12W 6000K	套	5			
11	030413002001	装饰灯带	1. 装饰灯带安装	m	22.65			
12	030413001004	灯具安装	1. 应急筒灯（带蓄电池）	套	4			
13	030413001005	灯具安装	1. 安全出口指示灯	套	1			
14	030413014001	插座	1. 普通五孔插座	套	7			
15	030413014002	插座	1. 空调16A插座	套	2			
16	030413014003	插座	1. 五孔地插	套	1			
17	030412006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (42号楼信息传播学院办公室改造工程单项工程-安装工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

[illegible]