

工程名称：中国传媒大学21号楼C202，206装修改造工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
13	911402004001	格栅安装	木格栅安装（原有材料）	m ²	1.08
14	930210003001	电气配管	PVC阻燃塑料线管暗敷设	m	26
15	930210011001	电气配线	BV-4平方阻燃电线管内敷设	m	90
16	931001004001	剔凿洞(孔)	原有墙面剔凿洞口	个	8
17	930210015001	接线盒安装	塑料接线盒86H 暗装	个	8
18	930204032001	插座安装	五孔插座安装	个	8
		分部小计			
		206室			
19	911309004002	隔断拆除	1. 原有墙体隔断拆除 2. 拆除后杂物清理、倒运、外运、消纳，外运间距自行考虑	m ²	6.43
20	911501001001	木门拆除	1. 原有木门拆除	樘	1
21	911501003001	木门框拆除	木门框拆除	个	1
22	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 拆除卫生间原有损坏的石膏板顶 2. 拆除后垃圾倒运、外运、消纳，外运间距自行考虑	m ²	4.16
23	911402003003	天棚吊顶新做	1. 单层木龙骨安装 2. 纸制石膏板安装 3. 刮防裂腻子两遍 4. 刷丙烯酸涂料三遍，平涂	m ²	4.8
24	911609003002	墙面喷刷涂料新做	新刷涂料（位置：拆除后与原有墙面交界处） 1. 刮内墙防裂腻子两遍 2. 刷丙烯酸涂料三遍，平涂	m ²	1.3
25	911501013001	木质门安装	1. 实木装饰门安装，五金安装 2. 门窗后塞口填充剂	樘	2