

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7层公区粉刷

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911604001001	清理涂料层	1. 原有涂料墙面清除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	150				
2	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1. 墙面基层处理，界面剂一道甩毛； 2. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	150				
3	911604002002	喷刷涂料新做	1. 满刮2厚耐水腻子找平； 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	150				
4	911801001001	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1.5				
5	911604002001	喷刷涂料新做	1. 刷底漆一遍； 2. 乳胶漆二遍 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	500				
6	补子目1	柱子加固	1. 对原有柱子加固处理 2. 具体做法详图纸 3. 未尽事宜满足招标、设计、施工、验收规范要求	项	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7层公区粉刷

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓公共区域粉刷

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		墙面乳胶漆做法三							
1	911604001001	清理涂料层	1. 原有涂料墙面清除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	140.25				
2	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1. 墙面基层处理，界面剂一道甩毛； 2. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	140.25				
3	911604002012	喷刷涂料新做	1. 满刮2厚耐水腻子找平； 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	187				
4	911801001001	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1.4				
5	911604002003	喷刷涂料新做	1. 刷底漆一遍； 2. 乳胶漆二遍 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	187				
		分部小计							
		天棚乳胶漆做法三							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓公共区域粉刷

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911604002004	喷刷涂料新做	1. 满刮2厚耐水腻子找平； 2. 刷底漆一遍； 3. 乳胶漆两遍 4. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	215				
7	911604001002	清理涂料层	1. 原有涂料顶面清除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	161.25				
8	911401003001	天棚抹灰新做	1. 顶面基层处理，界面剂一道； 2. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	161.25				
9	911801001003	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1.62				
		分部小计							
		墙面乳胶漆做法二							
10	911604001003	清理涂料层	1. 原有涂料墙面清除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	401.07				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓公共区域粉刷

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	911301003002	墙、柱面一般抹灰新做	1. 墙面基层处理，界面剂一道甩毛； 2. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	401.07				
12	911801001002	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	4.01				
13	911604002007	喷刷涂料新做	1. .满刮2厚耐水腻子找平； 2. 刷底漆一遍； 3. 乳胶漆二遍 4. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	501.33				
		分部小计							
		天棚乳胶漆做法二							
14	911604002008	喷刷涂料新做	1. .满刮2厚耐水腻子找平； 2. 刷底漆一遍； 3. 乳胶漆两遍 4. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	250.67				
15	911604001004	清理涂料层	1. 原有涂料顶面清除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	200.54				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓公共区域粉刷

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	911401003002	天棚抹灰新做	1. 顶面基层处理，界面剂一道； 2. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	200.54				
17	911801001004	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	2.01				
		分部小计							
		墙面乳胶漆做法一							
18	911604002009	喷刷涂料新做	1. 满刮2厚耐水腻子找平； 2. 刷底漆一遍； 3. 乳胶漆二遍 4. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	58				
19	911604001005	清理涂料层	1. 原有涂料墙面清除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	58				
20	911301003003	墙、柱面一般抹灰新做	1. 墙面基层处理，界面剂一道甩毛； 2. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	58				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓公共区域粉刷

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	911801001005	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	0.58				
		分部小计							
		天棚乳胶漆做法一							
22	911604002010	喷刷涂料新做	1.满刮2厚耐水腻子找平； 2.刷底漆一遍； 3.乳胶漆两遍 4.未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	99				
23	911604001006	清理涂料层	1.原有涂料顶面清除 2.未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	99				
24	911401003003	天棚抹灰新做	1.顶面基层处理，界面剂一道； 2.5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 3.未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	99				
25	911801001006	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	0.99				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓公共区域粉刷

第 6 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		墙面绿色水性漆做法							
26	911604002011	喷刷涂料新做	1. 满铲墙面，渣土外运； 2. 墙面基层处理，界面剂一道甩毛； 3. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 4. 满刮2厚耐水腻子找平； 5. 绿色水性漆二遍 6. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	162				
27	911604001007	清理涂料层	1. 原有涂料墙面清除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	162				
28	911301003004	墙、柱面一般抹灰新做	1. 5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	162				
29	911801001007	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、结算时需提渣土消纳证明及运输等相关资料 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	1.62				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井自习室地面新做环氧彩砂地面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 国重楼贴壁布

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911205001001	踢脚线拆除	1. 木质踢脚线拆除 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	6.2				
2	911205006001	木质踢脚线新做	1. 木质踢脚线新作 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	6.2				
3	911605002001	壁布裱糊	1. 满刮腻子 2. 壁布新做 3. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	18.72				
4	911605001001	揭撕壁布	1. 原有墙面壁布拆除，发霉墙面铲除修补 2. 未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	18.72				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

