

材料和工程设备暂估价表

工程名称：国际传媒教育学院办公室修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除							
1	911501001001	木门拆除	1. 门类型:木门拆除900*2100 3樘800*2100 1樘	m2	7.35				
2	911605001001	揭撕壁纸(布)	1. 面层材料品种:墙面壁纸拆除	m2	68.04				
3	911204001001	地毯拆除	1. 面层材料种类、规格:方块地毯拆除	m2	27.06				
4	911205001001	踢脚线拆除	1. 面层品种、规格:木质踢脚线拆除	m	23.64				
5	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨石膏板造型吊顶拆除	m2	26.01				
6	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝条板吊顶拆除 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	5.67				
7	911701001001	固定式实木衣柜拆除	1. 柜类名称:固定式实木衣柜拆除	m2	5.4				
8	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 面层材料品种、规格:瓷砖墙面拆除	m2	28.88				
9	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔断(墙)板材料品种、规格:石膏板隔墙拆除	m2	43.8				
10	911704002001	洗漱台拆除	1. 台面品种、规格:石材台面拆除 2. 支架及配件品种、规格:型钢钢架拆除	m	1.5				
11	911704001001	浴厕配件拆除	1. 配件名称、品种、规格:镜子拆除 2. 支架及配件品种、规格:1500*1250	套	1				
12	920703007001	风口、散流器(百叶窗)拆除	1. 名称:铝合金风口拆除 2. 型号、规格:250*600	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	911507001001	整檯金属窗拆除	1. 窗类型:铝合金玻璃窗拆除 2. 窗框、扇材质:2280*1120	m2	2.55				
14	911801001001	渣土场外运输	1. 渣土消纳材料种类:建筑垃圾装袋装车、清运及消纳	m3	5.5				
		分部小计							
		新建（外教办公室、过道）							
15	911604002001	喷刷涂料新做	1. 施工部位:内墙面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:粉刷石膏 4. 刮腻子要求:抗裂腻子贴网格布 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	68.04				
16	911201006001	自流平楼地面新做	1. 面漆材料厚度、种类:水泥基自流坪地面	m2	26.73				
17	911204005001	竹、木(复合)地板安装	1. 基层材料种类、规格:5mm厚泡沫塑料衬垫 2. 面层材料品种、规格:12mm厚实木复合木地板	m2	26.73				
18	911205007001	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm高 2. 安装方式:衬板式安装 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:60mm高1.2厚深色不锈钢踢脚线	m	23.64				
19	911202004001	石材楼地面新做	1. 结合层厚度、砂浆类型:胶粘剂DTA砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:金刚砂石材20mm厚	m2	0.53				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	91150101300 1	木质门安装	1. 门类型及框外围尺寸:单开装饰木门（含门套） 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2100 3. 五金材料品种、规格:执手锁、合页	樘	3				
21	91150101300 2	木质门安装	1. 门类型及框外围尺寸:单开装饰木门（含门套） 2. 框截面尺寸、单扇面积:800*2100 3. 五金材料品种、规格:执手锁、合页	樘	1				
22	91140200300 1	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	20.9				
23	91170400400 1	灯箱新做	1. 箱体规格:600*4220*250 2. 基层材料种类:18mm厚大芯板+9.5mm厚纸面石膏板	m2	9.88				
24	91140300300 1	采光天棚新做	1. 面层材料品种、规格:软膜面层B级工艺A级防火软膜	m2	5.06				
25	91150900200 1	木窗帘盒制安	1. 窗帘盒材质、规格:15厚阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板面层。200*200	m	3.83				
26	91160900700 1	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板基层 2. 腻子种类:抗裂腻子 3. 刮腻子要求:贴网格布 4. 涂料品种、遍数:一底两面	m2	32.31				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	911404007001	天棚开检查口、洞口	1.天棚龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:铝合金框石膏板成品检修口 3.检查口外围尺寸:400*400	个	2				
28	911507010001	金属窗安装	1.窗类型:平开窗(含金刚砂窗) 2.窗框或扇外围尺寸:2280*1120 3.窗框、扇材质:断桥铝70系列 4.玻璃品种、厚度:5+22A+5中空玻璃 5.五金材料品种、规格:含折页把手	m2	2.55				
		分部小计							
		新做（卫生间）							
29	911306003001	龙骨式隔墙新做	1.隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔墙板材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板单面双层 4.隔音要求,材料品种、规格:50mm厚岩棉	m2	43.8				
30	911604002002	喷刷涂料新做	1.施工部位:内墙面 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:抗裂腻子贴网格布 5.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆	m2	25.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	911205007002	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm高 2. 安装方式:衬板式安装 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:60mm高1.2厚深色不锈钢踢脚线	m	10.52				
32	911402003002	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚防水石膏板	m2	6.03				
33	911609007002	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板基层 2. 腻子种类:抗裂腻子 3. 刮腻子要求:贴网格布 4. 涂料品种、遍数:一底两面	m2	6.03				
34	911702002001	洗漱台安装	1. 台面品种、规格、颜色:人造石台面,设挡水条100mm高 2. 台下柜:1500*500*830	m	1.5				
35	911702013001	镜子安装	1. 镜面玻璃品种、规格:车边镜5mm厚	m2	1.8				
		分部小计							
		措施项目							
36	940301001001	安全生产		项	1				
37	940301003001	环境保护		项	1				
38	940301002001	文明(绿色)施工		项	1				
39	940301004001	临时设施		项	1				
40	940301008001	二次搬运		项	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		外教办公室、 过道							
		拆除							
1	92020402600 1	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	2				
2	92021100100 1	普通灯具及吸 顶灯拆除	1. 名称:吊灯拆除	套	2				
3	92021100100 2	普通灯具及吸 顶灯拆除	1. 名称:筒灯拆除	套	18				
4	92020402800 1	插座拆除	1. 名称:插座拆除	个	9				
5	92080600300 1	信息插座拆除	1. 名称:信息插座 拆除	个	3				
6	92020403000 1	小电器拆除	1. 名称:温控器拆 除	个	1				
7	93060100100 1	水灭火装置拆 除	1. 名称:喷淋头拆 除 2. 型号、规格:DN 15	个	2				
8	92050400100 1	点型探测器拆 除	1. 名称:烟感探测 器保护性拆除	只	1				
		分部小计							
		新建							
9	92020402700 1	照明开关安装	1. 名称:单联单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
10	92020402700 2	照明开关安装	1. 名称:双联单控 开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
11	92021100300 1	普通灯具及吸 顶灯 安装	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入 式	套	8				
12	92020402000 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称:照明配电 箱 2. 安装方式:嵌入 式安装 3. 回路数:8回路	台	1				
13	92021102600 1	其他灯具安装	1. 名称:LED软灯 带 2. 规格型号:5700 K 24W	m	75.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	920204029001	插座安装	1. 名称:二、三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	8				
15	920204029002	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装	个	1				
16	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	21				
17	920210003001	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	58.5				
18	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:剔凿 2. 规格:DN25以内 3. 恢复处理	m	24				
19	920210010001	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	85.59				
20	920210010002	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-4mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	98.16				
21	920806004001	信息插座安装	1. 名称:网络插座(含面板及模块) 2. 规格:单口	个	3				
22	920806004002	信息插座安装	1. 名称:网络电话插座(含面板及模块) 2. 规格:双口	个	3				
23	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	6				
24	920210003002	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	76				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	920806016001	双绞线缆敷设	1. 名称:非屏蔽网线 2. 规格型号:UTP CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	53				
26	920806016002	双绞线缆敷设	1. 名称:电话线 2. 规格型号:四芯 3. 敷设方式:穿管敷设	m	27.5				
27	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:烟感探测器利旧安装	只	1				
28	930802002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风道 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:600*150 5. 板材厚度:1.2mm 6. 接口形式:咬口	m2	5.1				
29	930803008001	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 名称:百叶风口 2. 型号、规格:600*200 3. 形式:表面白色氟碳喷涂	个	2				
30	920204031001	小电器安装	1. 名称:风机盘管控制开关（只安装）	个	1				
31	920210003003	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	7.5				
32	920210010003	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-2.5mm2 3. 敷设方式:穿管敷设	m	28				
33	920210014003	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	1				
34	930701002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:消防水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:螺纹连接	m	4.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	930601002001	水喷头安装	1. 名称:喷淋头 2. 连接方式:螺纹连接 3. 装饰盘设计要求:不锈钢装饰盖	个	2				
		分部小计							
		分部小计							
		卫生间							
		拆除							
36	930703005001	洗脸盆拆除	1. 名称:原有洗脸盆拆除	套	1				
37	930703001001	浴盆拆除	1. 名称:浴缸拆除	套	1				
38	930703014001	大便器拆除	1. 名称:坐便器拆除	套	1				
39	911702001001	各种浴厕配件拆除	1. 配件名称、品种、规格:卫生纸盒拆除	个	1				
40	920204026002	照明开关拆除	1. 名称:原有开关拆除	个	1				
41	920211001003	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称:筒灯拆除	套	5				
42	920204028002	插座拆除	1. 名称:插座拆除	个	1				
		分部小计							
		新做							
43	920204027003	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
44	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	2				
45	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED方灯 2. 规格:200*200 24W 3. 安装形式:嵌入式	套	2				
46	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:排气扇安装 2. 规格型号:350*350 BPT18-44A	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	920204029003	插座安装	1. 名称:二、三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	3				
48	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称:洗脸盆 2. 附件配置:排水附件、混合龙头、角阀、软管	套	1				
49	930703024001	热(开)水器安装	1. 名称:小厨宝安装 2. 型号、规格:8L以内 3. 安装方式:壁挂	台	1				
50	930204048001	其它电器安装	1. 名称:烘手器 2. 安装方式:壁挂安装	台	1				
51	911702006001	卫生纸盒安装	1. 配件品种、规格、颜色:不锈钢手纸盒	套	1				
52	930703015001	大便器安装	1. 名称:连体式坐便器 2. 附件配置:冲水配件	套	1				
53	930703021001	地漏安装	1. 名称:不锈钢防臭地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1				
54	920210003004	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	19.6				
55	920210010004	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	39.76				
56	920210010005	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-4mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	33.51				
57	920210014004	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	9				
58	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称:剔凿 2. 规格:DN25以内 3. 恢复处理	m	11				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		教室							
1	911402001003	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝塑板吊顶拆除 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	84.44				
2	911509002002	木窗帘盒制安	1. 窗帘盒材质、规格:15厚阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板面层。500*180	m	25.88				
3	911402003003	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	84.44				
4	911604002003	喷刷涂料新做	1. 施工部位:内墙面 2. 基层类型:石膏板 3. 腻子种类:抗裂腻子 4. 刮腻子要求:抗裂腻子贴网格布 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	94.85				
5	911609007003	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板基层 2. 腻子种类:抗裂腻子 3. 刮腻子要求:贴网格布 4. 涂料品种、遍数:一底两面	m2	105.48				
6	911204005002	竹、木(复合)地板安装	1. 基层材料种类、规格:5mm厚泡沫塑料衬垫 2. 面层材料品种、规格:12mm厚实木复合木地板	m2	3.41				
7	911607001001	金属面清理刷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:原有漆面清理	m2	21.38				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911607003001	金属面油漆新做	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍、氟碳漆三遍	m2	21.38				
9	911706001001	黑板安装	1. 黑板材料品种、规格:8mm厚钢化磁性玻璃写字板	m2	19.95				
		分部小计							
		走廊							
		拆除							
10	911505001001	其他门拆除	1. 门类型:玻璃门拆除 2. 门框、扇材质:1000*2100	m2	4.2				
11	911508001001	门窗套拆除	1. 面层材质、规格:门套拆除	m2	3.12				
12	911402001004	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝塑板吊顶拆除 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	21.76				
13	911205001002	踢脚线拆除	1. 面层品种、规格:木质踢脚线拆除	m	17.85				
14	911801001002	渣土场外运输	1. 渣土消纳材料种类:建筑垃圾装袋装车、清运及消纳	m3	2.8				
		分部小计							
		新建							
15	911604002004	喷刷涂料新做	1. 施工部位:内墙面 2. 基层类型:石膏板 3. 腻子种类:抗裂腻子 4. 刮腻子要求:抗裂腻子贴网格布 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	46.76				
16	911501010001	木质门安装		m2	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911501011001	木质门带套安装	1. 门类型:木装饰门1000*2100 2. 门套材质、规格:实木门套 3. 镶嵌玻璃品种、厚度:玻璃观察窗 4. 五金材料品种、规格:执手锁、折页、门吸	樘	2				
18	911508005001	金属门窗套制安	1. 基层材料种类:12mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:深色1.2mm厚不锈钢板	m2	2.08				
19	911607001002	金属面清理刷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:原有金属门原有漆面清理	m2	6.6				
20	911607003002	金属面油漆新做	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属门刷防锈漆两遍、氟碳漆三遍	m2	6.6				
21	911607003003	金属面油漆新做	1. 油漆品种、刷漆遍数:玻璃面层喷白色玻璃专用漆三遍	m2	1				
22	911607001003	金属面清理刷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:原有漆面清理	m2	11.3				
23	911607003004	金属面油漆新做	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍、氟碳漆三遍	m2	11.3				
24	911402003004	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	22.31				
25	911404001001	灯带(槽)	1. 灯带(槽)型式、尺寸:300mm宽、200mm高 2. 材料品种、规格、颜色:阻燃板+石膏板 3. 安装固定方式:轻钢龙骨固定	m	12.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	911609007004	天棚喷刷涂料 新做	1. 基层类型:石膏板基层 2. 腻子种类:抗裂腻子 3. 刮腻子要求:贴网格布 4. 涂料品种、遍数:一底两面	m2	28.76				
27	911204005003	竹、木(复合)地板安装	1. 基层材料种类、规格:5mm厚泡沫塑料衬垫 2. 面层材料品种、规格:12mm厚实木复合木地板	m2	21.79				
28	911205007003	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm高 2. 安装方式:衬板式安装 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:60mm高1.2厚深色不锈钢踢脚线	m	10.77				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		教室							
1	920211001004	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称:吊灯拆除	套	12				
2	920211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LDE平板灯 2. 型号:300*120036W 3. 安装形式:嵌入式	套	16				
3	920204026003	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	2				
4	920204027004	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	2				
5	920210003005	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	68.27				
6	920210010006	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-2.5mm2 3. 敷设方式:穿管敷设	m	225.11				
7	920210014005	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	18				
		分部小计							
		走廊							
		拆除							
8	920211024001	其他灯具拆除	1. 名称:疏散指示灯拆除	套	2				
9	920804015001	电视监控摄像设备拆除	1. 名称:摄像机保护性拆除	台	2				
10	920504001002	点型探测器拆除	1. 名称:烟感探测器保护性拆除	只	1				
11	920211001005	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称:吊灯拆除	套	5				
12	920204026004	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	1				
		分部小计							
		新建							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920204027005	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	1				
14	920211026002	其他灯具安装	1. 名称:LED软灯带 2. 规格型号:5700K 24W	m	12.9				
15	920211003005	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED筒灯 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	12				
16	920211026003	其他灯具安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:吊装	套	2				
17	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 名称:摄像头利旧安装	台	2				
18	920504002002	点型探测器安装	1. 名称:烟感探测器利旧安装	只	1				
19	920210003006	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	53.76				
20	920210010007	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	170.67				
21	920210014006	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	15				
22	920901004003	剔(凿)槽	1. 名称:剔凿 2. 规格:DN25以内 3. 恢复处理	m	3				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除							
1	911701001002	固定式实木书柜拆除	1. 柜类名称:固定式实木书柜拆除 2. 柜类规格:6330*330*2600	m2	16.45				
2	911701001003	固定式实木书柜拆除	1. 柜类名称:固定式实木书柜拆除 2. 柜类规格:2600*400*2600	m2	6.76				
3	911303001001	墙、柱饰面拆除	1. 面层材料品种、规格:实木装饰板拆除	m2	8.52				
4	911204001002	地毯拆除	1. 面层材料种类、规格:方块地毯拆除	m2	36.04				
5	911205001003	踢脚线拆除	1. 面层品种、规格:不锈钢踢脚线拆除	m	9.86				
6	911201009001	楼地面找平层拆除	1. 找平层厚度、材料种类:垫层拆除厚度60mm	m2	36.04				
7	911502001001	金属门拆除	1. 门类型:铝合金玻璃门拆除	m2	4.97				
8	911801001003	渣土场外运输	1. 渣土消纳材料种类:建筑垃圾装袋装车、清运及消纳	m3	5.5				
		分部小计							
		新建（外教办公室、过道）							
9	911306003002	龙骨式隔墙新做	1. 隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔墙板材料品种、规格:单面双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	32.52				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911604002005	喷刷涂料新做	1. 施工部位:内墙面 2. 基层类型:石膏板 3. 腻子种类:抗裂腻子 4. 刮腻子要求:抗裂腻子贴网格布 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	32.52				
11	911604001001	清理涂料层	1. 施工部位:内墙 2. 旧涂料品种:原有乳胶漆及腻子铲除	m2	31.86				
12	911604002006	喷刷涂料新做	1. 施工部位:内墙面 2. 基层类型:石膏板 3. 腻子种类:抗裂腻子 4. 刮腻子要求:抗裂腻子贴网格布 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	31.86				
13	911205007004	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm高 2. 安装方式:衬板式安装 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:60mm高1.2厚深色不锈钢踢脚线	m	23.3				
14	911505007001	全玻自由门安装	1. 门框或扇外围尺寸:肯德基门2400*2070 2. 框材质:铝合金 3. 五金材料品种、规格:含门锁、闭门器、折页	樘	1				
15	011501006001	书柜	1. 台柜规格:6300*400*2400 2. 材料种类、规格:成品钢架书柜	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	911201005001	混凝土楼地面新做	1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚C25细石混凝土	m2	37.68				
17	911201006002	自流平楼地面新做	1. 面漆材料厚度、种类:水泥基自流坪地面	m2	37.68				
18	911204005004	竹、木(复合)地板安装	1. 基层材料种类、规格:5mm厚泡沫塑料衬垫 2. 面层材料品种、规格:12mm厚实木复合木地板	m2	37.68				
19	911604001002	清理涂料层	1. 施工部位:天棚 2. 旧涂料品种:原有乳胶漆及腻子铲除	m2	42.6				
20	911604002007	喷刷涂料新做	1. 施工部位:天棚 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:抗裂腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	42.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		楼梯间							
1	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:原PVC地面 面层拆除	m2	16.04				
2	911207001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手拆除 2. 栏杆材料种类、规格:玻璃栏板拆除	m2	12.71				
3	911206010001	竹、木(复合)板楼梯面层新做	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木楼梯踏步	m2	16.04				
4	911206014001	楼梯防滑条安装	1. 原有防滑条材料品种、规格:5*8 2. 新做防滑条材料品种、规格:木楼梯踏步不锈钢防滑条 3. 连接方式:木地板开槽	m	56				
5	911607001004	金属面清理刷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:原有漆面清理	m2	38.86				
6	911607003005	金属面油漆新做	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍、氟碳漆三遍	m2	38.86				
7	911309003001	楼梯底部封石膏板	1. 骨架、边框材料种类、规格:方钢管龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:单层12mm厚阻燃板、单层9.5mm厚石膏板	m2	11.17				
8	911609007005	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板基层 2. 腻子种类:抗裂腻子 3. 刮腻子要求:贴网格布 4. 涂料品种、遍数:一底两面	m2	11.17				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911207011001	玻璃栏板新做	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 12mm钢化磨砂玻璃, 不锈钢栏杆, 高度1000mm	m2	6.75				
10	911207012001	其他扶手、栏杆、栏板新做	1. 扶手材料种类、规格: 木质扶手	m	6.75				
11	911309003002	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格: 方钢管龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色: 单面单层12mm厚阻燃板、单面单层9.5mm厚石膏板	m2	41.93				
12	911604002008	喷刷涂料新做	1. 施工部位: 内墙面 2. 基层类型: 石膏板 3. 腻子种类: 抗裂腻子 4. 刮腻子要求: 抗裂腻子贴网格布 5. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底两面	m2	41.93				
13	911205007005	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度: 60mm高 2. 安装方式: 衬板式安装 3. 基层材料种类、规格: 9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格: 60mm高1.2厚深色不锈钢踢脚线	m	16.55				
14	911609007006	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型: 石膏板基层 2. 腻子种类: 抗裂腻子 3. 刮腻子要求: 贴网格布 4. 涂料品种、遍数: 一底两面	m2	7.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	911507001002	金属窗拆除	1. 窗类型：原有铝合金窗拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积：900*1200	樘	2				
16	911507010002	金属窗安装	1. 窗类型：旋开窗 2. 窗框、扇材质：70系列断桥铝 3. 玻璃品种、厚度：5+22A+5中空玻璃 4. 五金材料品种、规格：金刚纱扇	m2	2.16				
17	911508005002	金属门窗套制安	1. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：拉丝不锈钢板	m2	1.26				
18	911505001002	其他门拆除	1. 门类型及门框外围尺寸：原有玻璃地弹门拆除1980*2380	樘	1				
19	911505007002	全玻自由门安装	1. 门框或扇外围尺寸：肯德基门1980*2380 2. 框材质：铝合金 3. 五金材料品种、规格：含门锁、闭门器、折页	樘	1				
20	AB001	彩钢板墙面拆改	1. 100厚彩钢板墙拆除后重新封堵洞口500*900	项	1				
21	911703002001	金属装饰线安装	1. 线条品种、规格、颜色：不锈钢L型线条	m	6.5				
22	911703004001	石材装饰线安装	1. 线条品种、规格、颜色：大理石线条粘贴60mm	m	8.55				
23	050307019001	其他景观小摆设	景观八件套	套	1				
24	AB002	散铺鹅卵石	鹅卵石散铺厚度50mm，粒径20-40mm	m2	3.42				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	911309003003	隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm厚石膏板 3. 隔音要求, 材料品种、规格:50mm厚岩棉	m2	35.14				
26	911604002009	喷刷涂料新做	1. 施工部位:内墙面 2. 基层类型:石膏板 3. 腻子种类:抗裂腻子 4. 刮腻子要求:抗裂腻子贴网格布 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m2	98.2				
27	911501013003	木质门安装	1. 门类型及框外围尺寸:单开装饰木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2100 3. 五金材料品种、规格:执手锁、合页	樘	2				
28	911508005003	金属门窗套制安	1. 基层材料种类:12mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:深色1.2mm厚不锈钢板	m2	2.04				
29	911205010001	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚板	m	22.96				
30	911705001001	广告图案彩虹		m	13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	910703006001	不锈钢靠墙扶手	1. 栏杆形式、图示尺寸:不锈钢靠墙扶手 2. 钢材品种、规格:φ 50*1.5不锈钢管靠墙扶手 3. 固定方式:成品支架安装	m	5.58				
32	911202004002	石材楼地面新做	1. 结合层厚度、砂浆类型:胶粘剂DTA砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:金刚砂石材20mm厚	m2	0.22				
33	911801001004	渣土场外运输	1. 渣土消纳材料种类:建筑垃圾装袋装车、清运及消纳	m3	1.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911402001005	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝塑板吊顶拆除 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	117.02				
2	911509002003	木窗帘盒制安	1. 窗帘盒材质、规格:15厚阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板面层。200*50	m	83.32				
3	911402003005	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	87.91				
4	911704004002	灯箱新做	1. 箱体规格:600*4220*250 2. 基层材料种类:18mm厚大芯板+9.5mm厚纸面石膏板	m2	37.58				
5	911403003002	采光天棚新做	1. 面层材料品种、规格:软膜面层B级工艺A级防火软膜	m2	12.53				
6	911609007007	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板基层 2. 腻子种类:抗裂腻子 3. 刮腻子要求:贴网格布 4. 涂料品种、遍数:一底两面	m2	142.32				
7	911801001005	渣土场外运输	1. 渣土消纳材料种类:建筑垃圾袋装车、清运及消纳	m3	5.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920211001006	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称:筒灯拆除	套	26				
2	920804015002	电视监控摄像设备拆除	1. 名称:摄像机保护性拆除	台	1				
3	920211003007	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	56				
4	920211026004	其他灯具安装	1. 名称:LED软灯带 2. 规格型号:5700K 24W	m	250.56				
5	920204027007	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	2				
6	920210003008	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	270.88				
7	920210010010	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格型号:BV-2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	831.54				
8	920210014007	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	61				
9	920804016002	电视监控摄像设备安装	1. 名称:摄像头利旧安装	台	1				
10	920211026005	其他灯具安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:吊装	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									