

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A段						
1	911203001001	地胶地面拆除	1. 面层材料品种、规格:拆除地胶地面	m2	80.8			
2	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 拆除原木质吊顶	m2	80.8			
3	AB003	开窗洞	1. 原彩钢板墙面开窗洞 550*1000	个	4			
4	911207001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1. 拆除原不锈钢扶手、玻璃护栏 900mm高	m	20			
5	911201008001	自流平楼地面新做	1. 面层材料种类:水泥自流平	m2	80.8			
6	911204005001	实木地板安装	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合地板	m2	80.8			
7	011501006001	书柜	1. 名称:实木定制书柜 2. 书柜规格:2480*220*300 3. 材料种类、规格:橡木18mm厚	组	6			
8	911308003001	实木包立柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:大芯板 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm橡木	m2	62.8			
9	911507010001	金属窗安装	1. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 2. 窗框或扇外围尺寸:550*1000 3. 窗框、扇材质:60系列 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃	樘	4			
10	911607003001	金属面油漆新做(钢架喷涂)	1. 防护材料种类:原钢架 2. 油漆品种、刷漆遍数:银灰色调和漆	m2	50.24			
11	911207011001	玻璃栏板新做	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:不锈钢钢化玻璃护栏	m	20			
12	911509005001	展板轨道	1. 展板挂钩预留轨道铝合金	m	66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	911205010001	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢踢脚	m	30			
14	911402003002	天棚吊顶新做（造型）	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板	m ²	80.8			
15	911404007001	天棚开检查口、洞口	1. 名称:检修口 2. 检查口外围尺寸:600*600	个	6			
16	AB004	外玻璃幕墙贴膜	1. 名称: 外玻璃幕墙贴防紫外线膜 2. 品牌: 3M	m ²	110.2			
		分部小计						
		B段						
17	911203001002	地胶地面拆除	1. 面层材料品种、规格:拆除地胶地面	m ²	31.6			
18	911610001001	揭撕壁纸(布)	1. 墙面拆除壁纸	m ²	75.4			
19	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 拆除石膏板吊顶 2. 渣土清运及消纳, 运距自行考虑	m ²	31.6			
20	911201008002	自流平楼地面新做	1. 面层材料种类:水泥自流平	m ²	31.6			
21	911204005002	实木地板安装	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合地板	m ²	31.6			
22	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子要求:满刮2-3遍, 砂纸打磨 3. 涂料品种、遍数:白的乳胶漆 一底两面	m ²	75.4			
23	911402003001	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板	m ²	31.6			
24	911404001001	灯带(槽)	1. 暗装反光灯槽	m	43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	911609007001	天棚喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 刮腻子要求:满刮耐水腻子2-3遍, 砂纸打磨 3. 涂料品种、遍数:白色乳胶漆一底两面	m2	31.6			
26	911205010002	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢踢脚	m	29.8			
		分部小计						
		C段						
27	911203001003	地胶地面拆除	1. 面层材料品种、规格:拆除地胶地面	m2	92.6			
28	911402001003	天棚吊顶拆除	1. 拆除原木质吊顶	m2	92.6			
29	911201008003	自流平楼地面新做	1. 面层材料种类:水泥自流平	m2	92.6			
30	911204005003	实木地板安装	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合地板	m2	92.6			
31	011501006002	书柜	1. 名称:实木定制书柜 2. 书柜规格:2480*220*300 3. 材料种类、规格:橡木18mm厚	组	6			
32	911607003002	金属面油漆新做(钢架喷涂)	1. 防护材料种类:原钢架 2. 油漆品种、刷漆遍数:银灰色调和漆	m2	98.6			
33	911205010003	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢踢脚	m	64			
34	911507010002	更换真空玻璃	1. 更换8+8双层真空玻璃 2. 租赁汽车吊 5T 3. 租赁电动吸盘	m2	2.85			
35	911402003003	天棚吊顶新做(造型)	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板	m2	92.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	911404007002	天棚开检查口、洞口	1. 名称:检修口 2. 检查口外围尺寸:600*600	个	6			
37	AB005	外玻璃幕墙贴膜	1. 名称: 外玻璃幕墙贴防紫外线膜 2. 品牌: 3M	m2	198.6			
		分部小计						
		其他						
38	911502001001	金属门拆除	1. 拆除原玻璃门及不锈钢门套	樘	1			
39	911309003001	隔墙新做	1. 轻钢龙骨 双排 2. 双面单层阻燃板 18mm 3. 双面单层石膏板9.5mm 4. 中间夹三层隔音岩棉 150mm厚	m2	3.7			
40	911205005001	块料踢脚线新做	1. 瓷砖踢脚 100mm高	m	3			
41	AB007	后院库房清理垃圾	1. 一层后院库房清理垃圾	项	1			
42	911507010003	金属窗安装	1. 名称:高套房一层小窗户 2. 窗类型:断桥铝窗	樘	11			
43	911507010004	金属窗安装	1. 名称:高套房二层窗户 2. 窗类型:断桥铝平开窗	m2	14.8			
44	911507001001	金属窗拆除	1. 拆除原旧窗户	项	1			
45	911101003001	渣土运输	1. 垃圾清理外运	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
46	911901013001	活动脚手架	1. 活动脚手架搭拆	m2	275.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A段						
1	930211015001	荧光灯安装	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:200*1200 3. 安装形式:明装	套	10			
2	930211012001	装饰灯安装	1. 名称:射灯	套	19			
3	930204032001	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:墙面暗装	个	3			
4	930204032002	插座安装	1. 名称:空调插座	个	6			
5	930210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG薄壁钢管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	360			
6	930210011001	电气配线	1. 配线形式:管内 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5m2	m	560			
7	930210011002	电气配线	1. 配线形式:管内 2. 导线型号、材质、规格:BV-4m2	m	520			
		分部小计						
		B段						
8	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 规格:5W	套	10			
9	930204032003	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:墙面暗装	个	2			
10	930210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG薄壁钢管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	100			
11	930210011003	电气配线	1. 配线形式:管内 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5m2	m	210			
12	930210011004	电气配线	1. 配线形式:管内 2. 导线型号、材质、规格:BV-4m2	m	120			
		分部小计						
		C段						
13	930211015003	荧光灯安装	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:200*1200 3. 安装形式:明装	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	930211012002	装饰灯安装	1. 名称:射灯	套	12			
15	930204032004	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:墙面暗装	个	9			
16	930204032005	插座安装	1. 名称:空调插座	个	2			
17	930210003003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG薄壁钢管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	300			
18	930210011005	电气配线	1. 配线形式:管内 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5m2	m	580			
19	930210011006	电气配线	1. 配线形式:管内 2. 导线型号、材质、规格:BV-4m2	m	360			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。