

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房改造安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	93070100100 1	钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 拆除 2. 型号、规格:DN 80 3. 拆除橡塑保温3 cm	m	16					
2	93070101100 1	复合管安装	1. 材质:衬塑镀锌 钢管安装 2. 型号、规格:DN 80 3. 新做橡塑保温3 cm	m	16					
3	93070200200 1	法兰阀门拆除	1. 名称:过滤阀门 拆除 2. 型号、规格:DN 80	个	3					
4	93070200400 1	螺纹阀门安装 (过滤阀门)	1. 名称:过滤阀门 安装 2. 型号、规格:DN 80 3. 连接方式:法 兰连接	个	3					
5	93070200100 1	水嘴、丝扣阀 门拆除(不锈 钢)	1. 名称:不锈钢蝶 阀拆除 2. 型号、规格:DN 80	个	3					
6	93070200900 1	法兰安装(不 锈钢蝶阀)	1. 名称:不锈钢蝶 阀安装 2. 型号、规格:DN 80 3. 连接方式:法 兰连接	副	3					
7	93070200200 2	法兰阀门拆除 (闸阀)	1. 名称:钢制闸阀 拆除 2. 型号、规格:DN 80	个	1					
8	93070200400 2	螺纹阀门安装 (闸阀)	1. 名称:钢制闸阀 安装 2. 型号、规格:DN 80 3. 连接方式:法 兰连接	个	1					
9	93070200200 3	法兰阀门拆除 (止回阀)	1. 名称:止回阀拆 除 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN 80	个	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房改造安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	930702006001	焊接法兰阀门安装（止回阀）	1. 名称：止回阀安装 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN 80 4. 连接方式：法兰连接	个	1				
11	930701010001	铸铁管道拆除	1. 材质：铸铁管道 2. 型号、规格：DN 50	m	24				
12	930701011002	复合管安装	1. 材质：衬塑镀锌钢管 2. 型号、规格：DN 50	m	24				
13	930702002004	法兰阀门拆除（不锈钢蝶阀）	1. 名称：蝶阀拆除 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN 50	个	4				
14	930702009002	法兰安装（不锈钢蝶阀）	1. 名称：蝶阀安装 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN 50	副	4				
15	930702001002	水嘴、丝扣阀门拆除（铜闸阀）	1. 名称：闸阀拆除 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN 50	个	1				
16	930702004003	螺纹阀门安装（铜闸阀）	1. 名称：闸阀安装 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN 50 4. 连接方式：丝扣连接	个	1				
17	930702001003	水嘴、丝扣阀门拆除	1. 名称：闸阀拆除 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN 40	个	1				
18	930702004004	螺纹阀门安装	1. 名称：闸阀安装 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN 40 4. 连接方式：丝扣连接	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房改造安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	930702004005	螺纹阀门安装（洗池）	1. 名称：闸阀安装 2. 材质：钢质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：丝扣连接	个	1				
20	CB001	不锈钢波纹管	1. 不锈钢波纹管 2. DN80 3. 长度600	根	2				
21	930704001001	散热器拆除	1. 名称：铸铁暖气片拆除 2. 暖气片倒运	组	2				
22	930704003001	钢制散热器安装	1. 名称：喷塑钢制暖气片 2. 类型（闭式、板式、壁板式、柱式）：双板	组	2				
23	930702004006	螺纹阀门安装（铜质闸阀）	1. 名称：闸阀安装 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：丝扣连接	个	1				
24	CB002	更换橡胶软接头	1. 拆除旧的橡胶软接头 2. 换新的橡胶软接头 3. 直径：DN50	个	1				
25	930702001004	水嘴、丝扣阀门拆除（止回阀）	1. 名称：止回阀拆除 2. 型号、规格：DN50	个	2				
26	930702004007	螺纹阀门安装（止回阀）	1. 名称：止回阀安装 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
27	930702022001	压力仪表拆除	1. 名称：压力表拆除 2. 型号、规格：1.6MPa 3. 连接钢管安装：DN15	套	3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房改造安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	93070202300 1	压力仪表安装	1. 名称:压力表安装 2. 型号、规格:1.6MPa 3. 连接钢管安装: DN15	套	3				
29	93070101000 2	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管拆除 2. 型号、规格:DN25 3. 管道保温拆除	m	18				
30	93070101100 3	复合管安装	1. 材质:衬塑镀锌钢管安装 2. 型号、规格:DN25 3. 管道橡塑保温厚度: 3cm	m	18				
31	930702000100 5	水嘴、丝扣阀门拆除（铜闸阀）	1. 名称:闸阀拆除 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25	个	2				
32	930702000400 8	螺纹阀门安装（铜闸阀）	1. 名称:闸阀安装 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式: 丝扣连接	个	2				
33	93070101000 3	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管拆除 2. 型号、规格:DN32	m	18				
34	93070101100 4	复合管安装	1. 材质:衬塑镀锌钢管安装 2. 型号、规格:DN32 3. 管道橡塑保温厚度: 3cm	m	18				
35	930702000100 6	水嘴、丝扣阀门拆除（铜闸阀）	1. 名称:闸阀拆除 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN32	个	1				
36	930702000400 9	螺纹阀门安装铜闸阀（铜闸阀）	1. 名称:闸阀安装 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式: 法兰连接	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房改造安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	93010200100 1	离心泵拆除	1. 名称:离心泵拆除 2. 型号、规格:DN80	台	2				
38	93010200300 1	离心泵安装（仅安装、含减震垫、不含泵的费用）	1. 名称:离心泵安装 2. 型号、规格:DN80 3. 减震垫: 100*100*20	台	2				
39	93100100200 1	支吊架制作、安装	1. 名称:离心泵支架 2. 材质:角钢 3. 规格:25*65*5	kg	120				
40	93070201600 1	计量表拆除	1. 名称:水表拆除 2. 型号、规格:DN80	套	1				
41	93070201700 1	计量表安装	1. 名称:水表安装 2. 型号、规格:DN80 3. 连接方式: 法兰连接	套	1				
42	93070201600 2	计量表拆除	1. 名称:水表拆除 2. 型号、规格:DN20	套	1				
43	93070201700 2	计量表安装	1. 名称:水表安装 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	套	1				
44	93010200800 1	潜污泵检修	1. 名称:污水泵检修: 拆除、检查、换件、安装等 2. 型号、规格:DN80	台	1				
45	93020600100 1	电力电缆拆除	1. 名称:电缆拆除 2. 规格:YJV4*4	m	2				
46	93020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电缆敷设 2. 规格:YJV4*4	m	2				
47	93070200200 5	法兰阀门拆除（浮球阀）	1. 名称:浮球阀拆除 2. 型号、规格:DN80	个	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房改造安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
48	930702004010	螺纹阀门安装（浮球阀）	1. 名称:浮球阀安装 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式: 丝扣连接	个	2				
49	930702002006	法兰阀门拆除（止回阀）	1. 名称:止回阀拆除 2. 型号、规格:DN80	个	1				
50	930702009003	法兰安装（止回阀）	1. 名称:止回阀安装 2. 型号、规格:DN80 3. 连接方式: 法兰连接	副	2				
51	930701001002	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 2. 型号、规格:DN80	m	2				
52	930701002001	镀锌钢管安装	1. 材质:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN80	m	2				
53	931001005001	设备、管道保温层拆除	1. 原有管道保温拆除	m3	0.37				
54	911607002001	金属面油漆翻新	1. 旧漆面清除 2. 管道刷防锈漆两道	m2	12.32				
55	931001008001	管道保温层安装	管道新做30mm橡塑保温	m3	0.37				
56	930211009001	防水防爆灯安装	1. 名称:防爆灯安装	套	2				
57	930210003001	电气配管	1. 名称:电线配管明配 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20	m	12				
58	930210011001	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:铜芯BV2.5	m	40				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房改造装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91150200100 1	金属门拆除	1. 门类型:防火门拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2100 3. 门框、扇材质:钢制	樘	1				
2	91150201300 1	钢制防火门制安	1. 门类型:防火门制作安装 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:钢制	樘	1				
3	91030100800 1	掏砌洞口	1. 门洞口加高掏砌洞口 2. 包含安装过梁及砌体修复	m2	0.72				
4	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	地砖拆除: 1. 找平层厚度:35 2. 面层材料品种:瓷砖: 600*600	m2	28.6				
5	91120200300 1	块料楼地面新做	地砖铺装: 1. 结合层厚度:35 2. 面层材料品种:瓷砖: 600*600	m2	28.6				
6	91140200300 1	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:单层T型铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600铝扣板	m2	28.6				
7	91070300600 1	钢栏杆制作安装(配电柜护栏、挡板)	1. 不锈钢栏杆安装 2. 亚克力护板安装	m2	8				
8	91110100300 1	渣土运输	1. 渣土外运 2. 运距: 15km	m3	1				
9	AB001	下水堵漏	部位: 1. 下水管处 2. 注浆堵漏(堵漏灵)	处	4				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

