

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		操场灯杆电缆沟							
1	011602001001	操场内混凝土路面拆除破碎	1. 操场内混凝土路面拆除破碎（150mm厚）； 2. 渣土外运；	m3	0.95				
2	041001002001	操场内广场砖拆除	1. 操场内广场砖拆除； 2. 渣土外运；	m2	5.3				
3	041001001001	操场北侧土路拆除	1. 操场北侧土路拆除（150mm厚）； 2. 渣土外运；	m2	4.32				
4	041001003001	操场北侧土路混凝土基层拆除	1. 操场北侧土路混凝土基层拆除（150mm厚）； 2. 渣土外运；	m2	3.12				
5	041001002002	操场外北侧电缆沟过路砖拆除	1. 操场外北侧电缆沟过路砖拆除； 2. 渣土外运；	m2	13.14				
6	041001003002	操场北侧沥青钢筋混凝土路面拆除	1. 操场北侧沥青钢筋混凝土路面拆除（300mm厚）； 2. 渣土外运；	m2	2.82				
7	011602001002	操场外居民楼东侧混凝土路面拆除破碎	1. 操场外居民楼东侧混凝土路面拆除破碎（150mm厚）； 2. 渣土外运；	m3	0.11				
8	010101003001	电缆沟开挖	1. 电缆沟开挖（600mm宽，650mm深）； 2. 开挖后回填；	m3	17.78				
9	040203008001	道路恢复透水砖面层	1. 道路恢复透水砖面层	m2	18.44				
10	040203006001	道路恢复沥青混凝土	1. 道路恢复沥青混凝土（细粒沥青混凝土40mm厚，中粒沥青混凝土50mm厚）； 2. 水泥稳定碎石垫层210mm厚；	m2	2.82				
11	040203007001	道路恢复混凝土	1. 道路恢复混凝土（150mm厚）	m2	10.14				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		水池电缆沟							
12	011603001001	水池南侧木走道拆除	1. 水池南侧木走道拆除； 2. 渣土外运；	m2	0.78				
13	041001002003	水池南侧路砖拆除	1. 水池南侧路砖拆除； 2. 渣土外运；	m2	0.27				
14	041001001002	水池东侧石头走道拆除	1. 水池东侧石头走道拆除； 2. 渣土外运；	m2	2.28				
15	041001001003	水池北侧石头走道拆除	1. 水池北侧石头走道拆除； 2. 渣土外运；	m2	1.05				
16	041001001004	水池北侧大理石路面拆除	1. 水池北侧大理石路面拆除； 2. 渣土外运；	m2	3.6				
17	011603001002	水池东侧木走道拆除	1. 水池东侧木走道拆除； 2. 渣土外运；	m2	1.11				
18	050101006001	水池外侧花草地挖沟前清理	1. 水池外侧花草地挖沟前清理	m2	72.6				
19	010101003002	电缆沟开挖	1. 电缆沟开挖（600mm宽，650mm深）； 2. 开挖后回填；	m3	53.98				
20	040203008002	道路恢复路砖面层	1. 道路恢复路砖面层	m2	2.7				
21	050201001001	木走道恢复	1. 木走道恢复	m2	1.89				
22	050201001002	石头走道恢复	1. 石头走道恢复	m2	3.33				
23	050201001003	大理石道路恢复	1. 大理石道路恢复	m2	3.6				
24	050102012001	花草地恢复	1. 花草地恢复	m2	72.6				
		分部小计							
		操场南侧局部沥青道路塌陷维修							
25	041001003003	操场南侧局部沥青道路塌陷拆除	1. 操场南侧局部沥青道路塌陷拆除（300mm厚）； 2. 渣土外运；	m2	55.66				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040800100 1	电力电缆 YJV 22 3*16mm	1. 操场灯杆电缆，YJV22 3*16mm； 2. 电缆头制作；	m	70				
2	03040800100 2	电力电缆 YJV 22 4*25+1*16mm	1. 水池电缆，YJV22 4*25+1*16mm； 2. 电缆头制作；	m	150				
3	03040800500 1	电缆沟内铺砂、盖保护板（砖）	1. 电缆沟内铺砂、盖保护板（砖）	m	220				
4	03041200700 1	原有灯杆维护	1. 升降工程车清理维护灯杆及灯罩，人工清理附着物； 2. 灯罩擦拭等；	套	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									