

中国传媒大学新楼周边
绿地整理工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新楼东侧绿地整理							
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	309.95				
2	010101002001	挖一般土方	1. 草地地坪降低25cm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	77.49				
3	911801001004	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳，运距自行考虑 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	77.49				
4	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:麦冬 2. 铺种方式:种草根 3. 成活养护期:1年 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	309.95				
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类:重瓣木槿 2. 胸径:5cm 3. 成活养护期:1年 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	株	33				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:月季树 2. 株高或蓬径:1.2-1.5m 3. 胸径:5-6cm 4. 成活养护期:1年 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	株	20				
7	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:小叶丁香 2. 株高或蓬径:80-100cm 3. 单位面积株数:30株/m² 4. 成活养护期:1年 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	85.6				
8	040204006001	检查井升降	1. 拆除原有井盖 2. 拆除砖砌井口厚度0.24m 3. 井盖安装（主材利旧）	座	5				
9	040204006003	检查井升降	1. 拆除原有井盖 2. 拆除砖砌井口厚度0.24m 3. Φ800井盖安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	座	3				
10	040204006002	检查井升降	1. 拆除原有雨水篦子 2. 拆除砖砌雨水井厚度0.24m 3. 雨水篦子安装（主材利旧） 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	座	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	040205001001	人（手）孔井	玻璃钢手孔井降井	座	4				
12	081201004001	拆除路缘石	1. 拆除混凝土树池围牙 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	25				
13	050201001002	园路	1. 地面夯实 2. C20混凝土垫层15cm 3. 200*400*60mm芝麻灰仿石砖 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	17.82				
14	050201003001	路牙铺设	1. 座椅平台周边80*30花岗岩石材收边 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	24				
15	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1. 成品座椅 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	10				
		分部小计							
		新楼西侧有异形座椅绿地							
16	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	257.63				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	010101002002	挖一般土方	1. 草场地坪降低10cm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	25.76				
18	911801001003	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳，运距自行考虑 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	25.76				
19	050102012007	铺种草皮	1. 草皮种类:麦冬 2. 铺种方式:种草根 3. 成活养护期:1年 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	257.63				
		分部小计							
		新楼西侧三角绿地							
20	050101010003	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	96.7				
21	010101002003	挖一般土方	1. 草场地坪降低10cm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	9.67				
22	911801001002	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳，运距自行考虑 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	9.67				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:麦冬 2. 铺种方式:种草根 3. 成活养护期:1年 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	96.7				
24	041001001001	拆除路面	1. 花岗岩地面拆除 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	0.65				
25	041001003001	拆除基层	1. 拆除基层15cm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	0.65				
26	911801001001	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳，运距自行考虑 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	0.13				
27	050201001001	园路	1. 花岗岩地面恢复（主材利旧） 2. C15混凝土垫层15cm厚	m2	0.65				
		分部小计							
		新楼南侧晚樱种植							
28	050102001001	栽植乔木	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径:12-14cm 3. 成活养护期:1年 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	株	20				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 喷灌

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新楼东侧绿地							
1	010101007003	管沟土方	1、管沟挖土 2、综合考虑土壤类别 3、挖土深度：0.4米，沟槽宽度0.3米 4、弃土运距：综合考虑 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	24.64				
2	010103001003	回填方	1、管沟回填 2、素土回填，夯实 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	24.64				
3	050103001006	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:PE管，DE50 2.管道铺设:0.4m深埋设	m	25.56				
4	050103001007	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:PE管，DE32（利旧50%） 2.管道铺设:0.4m深埋设	m	192.59				
5	050103002005	喷灌配件安装	1.喷灌喷头降低高度 2.喷头拆安（利旧），千秋架安装（利旧） 3.更换喷嘴	个	32				
		分部小计							
		新楼西侧有异形座椅绿地							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 喷灌

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	010101007001	管沟土方	1、管沟挖土 2、综合考虑土壤类别 3、挖土深度：0.7米，沟槽宽度0.6米 4、弃土运距：综合考虑 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	57.24				
7	010103001001	回填方	1、管沟回填 2、素土回填，夯实 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	57.24				
8	050103001008	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:PE管，DE63 2.管道铺设:0.7m深埋设	m	17.83				
9	050103001001	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:PE管，DE50 2.管道铺设:0.7m深埋设	m	118.46				
10	050103001002	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:PE管，DE32 2.管道铺设:0.7m深埋设	m	16.8				
11	050103002001	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:360旋转可调喷头 2.加装千秋架	个	24				
12	050103002002	喷灌配件安装	DE63阀门安装	个	1				
13	040205001001	人（手）孔井	玻璃钢手孔阀门井	座	1				
		分部小计							
		新楼西侧三角绿地							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 喷灌

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	010101007002	管沟土方	1、管沟挖土 2、综合考虑土壤类别 3、挖土深度：0.7米，沟槽宽度0.6米 4、弃土运距：综合考虑 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	35.7				
15	010103001002	回填方	1、管沟回填 2、素土回填，夯实 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	35.7				
16	050103001003	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PE管，DE50 2. 管道铺设:0.7m深埋设	m	85				
17	050103001004	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PE管，DE32 2. 管道铺设:0.7m深埋设	m	11				
18	050103002003	喷灌配件安装	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:360旋转可调喷头	个	11				
19	050103002004	喷灌配件安装	DN50阀门安装	个	1				
20	050103001005	喷灌管线安装	DN100过路保护钢管	m	4.5				
21	050103002006	喷灌配件安装	DE50阀门安装	个	1				
22	040205001002	人（手）孔井	玻璃钢手孔阀门井	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									