分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911301001001	墙面抹灰铲除	1.破损部位拆除	m2	25.5				
2	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1.乳胶漆两遍	m2	1696.21				
3	911609001001	清理涂料层	1.清理涂料及腻子层，局部清理到基层，以现场实际踏勘为准，渣土外运30KM	m2	3474				
4	911609007002	天棚喷刷涂料新做	1.乳胶漆两遍	m2	1117.02				
5	911609003002	墙面喷刷涂料新做	1.刮耐水腻子两遍 2.乳胶漆两遍	m2	661.45				
6	910301001001	砖砌体拆除	1.拆除井	m3	2.53				
7	040504001001	砌筑井	2.新砌砖井	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.LED平板灯拆除	套	68				
2	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1.新装LED吊灯三色可调	套	68				
3	930210003001	电气配管	1.DN20JDG线管安装	m	32				
4	930210011001	电气配线	1.BV4平方电线安装	m	108				
5	930202010001	空气断路器安装	1.3P　25A空气开关安装	台	1				
6	930702002001	法兰阀门拆除	1.DN50法兰拆除	个	1				
7	930702009001	法兰安装	1.DN50法兰安装	副	1				
8	930701001001	钢管拆除	1.DN50镀锌钢管拆除	m	1.5				
9	930701003001	钢管安装	1.DN50镀锌钢管新装	m	1.2				
10	930102003001	离心泵安装	1.增压泵安装	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									