

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	91150200100 1	成品门拆除	1. 拆除M1523mm2 檯、M1521mm1檯 2. 渣土人工装车（ 装袋） 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	檯	3				
2	91030100100 1	砖砌体拆除	1. 拆除200mm厚砖 砌隔墙 2. 渣土人工装车（ 装袋） 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m3	5.22				
3	91120400600 1	防静电地板拆 除	1. 拆除原有架空 防静电地板 2. 渣土人工装车（ 装袋） 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m2	67.21				
4	91120400100 1	地毯拆除	1. 拆除原有地毯 2. 渣土人工装车（ 装袋） 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m2	21.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 原有600*600mm棉吸音板吊顶拆除 2. 渣土人工装车(装袋) 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	91.2				
6	91140200100 2	天棚吊顶拆除	1. 原有木龙骨岩棉顶拆除 2. 渣土人工装车(装袋) 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	13.78				
7	91130900400 1	塑钢隔断拆除	1. 塑钢隔断拆除 2. 渣土人工装车(装袋) 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	15.55				
8	91130900400 2	隔音隔断墙拆除	1. 200mm厚隔音隔断墙拆除 2. 渣土人工装车(装袋) 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	18.56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911309004003	隔音墙面拆除	1. 轻钢龙骨内嵌50mm吸音海绵+面层饰面板拆除 2. 渣土人工装车(装袋) 3. 渣土外运15km 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	40.4				
		分部小计							
		新建项目							
10	911309003004	石膏板隔断	1. 单层75轻钢龙骨衬底 2. 内衬60mm岩棉 3. 双面单层12mm石膏板饰面 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	124.93				
11	911309003001	吸音墙面	1. 600*1200吸音铝板 2. 轻钢龙骨内嵌50mm吸音海绵 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	132.31				
12	911609003001	乳胶漆墙面	1. 刮腻子要求:2遍防水成品腻子 2. 涂料品种、遍数:2遍乳胶漆 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	198.98				
13	911204002001	地毯楼地面新做	1. 11mm隔音垫层+8mm厚吸音地毯 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	38.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	91120400200 2	地毯楼地面新做	1. 长条1200*250地毯 厚度8mm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	64.99				
15	91120400800 1	防静电地板安装	1. 新铺600*600瓷砖面静电地板 2. 架空层支架安装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	65.82				
16	91120501000 1	不锈钢踢脚线	1. 不锈钢踢脚踢脚线高度:100mm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	65.34				
17	91140200300 1	天棚吊顶新做	1. 轻钢龙骨龙骨衬底 2. 12mm厚石膏板饰面 3. 3*4木龙骨600*600骨架+40厚吸音海绵 4. 10mm聚酯纤维吸音板饰面 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	37.52				
18	91140200300 2	天棚吊顶新做	1. 吊顶龙骨衬底 2. 600*600吸音板饰面 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	58.09				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	911501013003	装饰木门安装	1. 成品装饰木门，利旧 2. 规格:M1223 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	樘	1				
20	911501013005	装饰木门安装	1. 成品装饰木门，利旧 2. 规格:M0923 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	樘	3				
21	911501013001	钢质隔音门安装	1. 定制钢质隔音门 2. 规格:M0923 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	樘	3				
22	911501013007	钢质隔音门安装	1. 定制钢质隔音门 2. 规格:M0921 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	樘	1				
23	911507010001	金属窗安装	1. 双层钢化玻璃不锈钢框隔音窗 2. 规格:C1210mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	樘	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		拆除项目								
		电气								
		分部小计								
		通风								
1	930802001001	通风管道拆除	1. 名称:风管拆除 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:综合考虑 4. 板材厚度:综合考虑 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m ²	9.6					
2	930801009001	风机盘管拆除	1. 名称:风机盘管拆除 2. 设备利旧, 保护性拆除 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1					
		分部小计								
		分部小计								
		新建项目								
		电气								
3	930204018001	配电箱制作、安装	1. 名称:定制配电箱 2. 规格:16回路(含箱内元器件) 3. 安装方式:底距地1.4m暗装	台	1					
4	930210003004	电气配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20	m	109.32					
5	930210003005	电气配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:DN25	m	79.14					
6	930210003006	电气配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:DN40	m	42.52					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	930210011003	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5m2	m	284.88				
8	930210011004	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-4m2	m	463.52				
9	930210011005	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-1.5m2	m	101.16				
10	930907004001	弱电线铺设	1. 名称:弱电配线 2. 规格:CAT-6 3. 安装方式:穿管敷设	m	42.5				
11	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED灯具 2. 规格:600*600	套	12				
12	930211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 型号:欧普 3. 规格:12W	套	16				
13	930204030001	照明开关安装	1. 名称:单控单开 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	4				
14	930204030002	照明开关安装	1. 名称:单控双开 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	4				
15	930204030003	空调控制开关	1. 名称: HAILIN 海林 液晶三速开关 2. 规格 型号:HL108DB	个	3				
16	930204032001	插座安装	1. 名称:地面铜插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:地面安装	个	6				
17	930204032002	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙面安装	个	23				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	93020403200 3	插座安装	1. 名称:四孔插座 2. 规格:380V 3. 安装方式:墙面 安装	个	4				
19	93090500200 1	信息插座安装	1. 名称:网络、电 话插座	个	6				
20	93100100300 3	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:管径DN25	m	7.4				
21	93100100300 4	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:管径DN40	m	4.5				
22	93021001500 1	接线盒安装	1. 名称:开关、插 座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	46				
		分部小计							
		通风							
23	93080101000 1	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管 安装, 设备利旧 2. 规格型号综合 考虑 3. 含减震器(利 旧)等相关附件 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	台	1				
24	93080200700 2	柔性软风管安 装	1. 名称:消音铝箔 保温软风管 2. 形状:圆形 3. 规格:φ200mm 4. 管件、法兰等 附件按设计要求 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m	9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	93080200200 1	通风管道制作、安装	1. 名称:新风系统通风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:300*300 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	4				
26	93100100900 1	通风管道保温层安装	1. 保温材料:黑色保温棉 2. 保温厚度:3cm 3. 管道规格、尺寸:300*300	m2	4				
27	93080300800 1	风口安装	1. 名称:空调送回风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	6				
28	93080300800 2	风口安装	1. 名称:新风风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3				
29	93080300800 3	原有风口封堵	1. 名称:管道口封堵 2. 规格:400*400 3. 做法: 0.5mm厚镀锌钢板外包3cm厚黑色保温棉 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 5 页

合 计			
-----	--	--	--