

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		地面工程							
1	91120100800 1	自流平楼地面 新做	1. 环氧自流平涂 层新做 厚度3mm	m ²	155.4				
2	91120300400 1	塑料楼地面新 做	1. 塑胶面层新做 片材	m ²	155.4				
3	91120501000 1	踢脚线不锈钢 面层新做	1. 原水磨石踢脚 线拆除 2. 拉丝不锈钢踢 脚线安装 衬板固 定式 12mm厚阻 燃板 3. 踢脚线高度:12 0mm	m	121.95				
		分部小计							
		墙面工程							
4	91160900100 1	清理涂料层	1. 墙柱面涂料层 铲除	m ²	367.81				
5	91160900200 1	内墙面刮耐水 腻子	1. 内墙面刮耐水 腻子 抹灰面 二 遍	m ²	357.89				
6	91160900300 1	墙面喷刷涂料 新做	1. 内墙面涂料 环 保乳胶漆 二遍	m ²	357.89				
7	91160700400 1	管道油漆	1、旧漆面清理 2、防锈漆2遍 3、醇酸磁漆面漆 2遍	m ²	2.58				
8	B001	西侧过道壁柜 制作	1. 西侧过道壁柜 制作 2. 烤漆型	m ²	6.6				
9	91130400100 1	块料、石材墙 面拆除	1. 原墙面砖拆除 粘贴 2. 部位:西侧过道 盥洗室 3. 人工装车 4. 垃圾外运消纳2 0km	m ²	13.77				
10	91130100300 1	墙面一般抹灰 新做	1. 墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5 mm 2. 墙面面层抹灰(罩面或找平抹光) DP砂浆 5mm 3. 部位:西侧过道 盥洗室	m ²	23.69				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	910803005001	墙面涂膜防水层新做	1. 墙面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 2.0mm 2. 水泥砂浆保护层 3. 防水高度:600mm 4. 部位:西侧过道盥洗室	m2	5.51				
12	911304003001	块料墙面新做	1. 块料墙面 内墙DTA砂浆粘贴釉面砖 每块面积0.06m2以内勾缝 抹灰层上 2. 部位:西侧过道盥洗室	m2	23.69				
13	911702013001	镜子安装	1. 镜子安装 防潮型	m2	1				
		分部小计							
		天棚部分							
14	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 天棚拆除轻钢龙骨 矿棉吸音板 吊顶面层 2. 垃圾外运, 运距20km	m2	150.55				
15	911402003001	天棚吊顶新做	1. T型烤漆龙骨单层龙骨 吊挂式 面板规格(m2) 0.4以内 2. 天棚面层新做 矿棉吸声板 3. 规格:600*600mm	m2	150.55				
16	911402003002	天棚吊顶新做	1. 铝合金方板龙骨 浮置式单层龙骨 面板规格(m2) 0.4以内 2. 铝合金方板面层新做 浮置式 3. 部位:西侧过道盥洗室	m2	6.29				
17	911609001002	清理涂料层	1. 天棚涂料层清除	m2	37.95				
18	911609007001	天棚刮耐水腻子新做	1. 天棚面刮耐水腻子 抹灰面	m2	37.95				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	91160900700 2	天棚喷刷涂料 新做	1.天棚面喷刷涂 料 环保乳胶漆 二遍	m2	37.95				
		分部小计							
		门窗部分							
20	91150200300 1	金属电梯门框 拆除	1.金属电梯门框 拆除 2.面层:石材 3.尺寸:900*2200 mm,宽度520mm, 数量2个	个	2				
21	91150800500 1	金属门窗套制 安	1.门窗套衬板制 作,12mm厚阻燃 板 2.面层:拉丝不锈 钢	m2	5.67				
22	91150200100 1	金属门拆除		樘	9				
23	91150100100 1	木门拆除	1.整樘木门拆除	樘	15				
24	91150201300 1	钢制防火门制 安	1.钢制防火门制 安 2.含闭门器	樘	2				
25	91150201100 1	安全户门安装	1.钢制防盗门制 安	樘	9				
26	91150101200 1	木质门制安	1.烤漆木制品 装饰门安装 单扇 门 2.含配套合页、 门锁、门吸	樘	13				
27	91150800200 1	木质门窗套制 安	1.门窗套 烤漆木 质	m2	0.55				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		电气工程							
1	93021100100 1	原天棚筒灯拆除	1. 原天棚筒灯拆除 2. 安装形式: 嵌入式	套	20				
2	93020401700 1	配电箱(柜)、盘拆除	1. 原有明装配电箱拆除 2. 部位: 西侧过道盥洗室	台	1				
3	93020402900 1	照明开关拆除		个	5				
4	93020401800 1	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 成套配电箱墙上、柱上安装 规格(回路以内) 8 2. 尺寸: 230*240*90mm 3. 内配空气开关: 2P 40A, 数量1个; 1P+N 16A, 数量3个 4. 部位: 西侧过道	台	1				
5	93020401800 2	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 成套配电箱嵌入式安装 规格(回路以内) 16 2. 尺寸: 360*210*90mm 3. 内配空气开关: 3P 100A, 数量1个; 2P 60A, 数量1个; 2P+N 40A, 数量1个; 2P+N 20A, 数量2个 4. 部位: 西侧过道盥洗室	台	1				
6	93100100400 1	剔凿洞(孔)	1. 打洞 盘洞 长×宽×深(mm) 300×400×240	个	1				
7	93021100300 1	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED平板灯 2. 规格: 600*600mm	套	34				
8	93021100300 2	普通灯具及吸顶灯安装	1. LED平板灯 2. 规格: 300*300mm 3. 部位: 西侧过道盥洗室	套	2				
9	93020403000 1	照明开关安装	1. 跷板式开关安装 单控 双联	个	5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	93020403200 1	插座安装	1. 面板插座（五孔） 10A 2. 部位：西侧过道盥洗室	个	2				
11	93020403200 2	插座安装	1. 面板插座（三孔） 16A 2. 部位：西侧过道盥洗室	个	2				
12	93021001500 1	接线盒安装	1. 钢制接线盒 暗装 2. 砌体结构 接线盒洞 长×宽×深 (mm) 100×100×100	个	9				
13	93100100300 1	剔(凿)槽	1. 砌体结构 剔槽 管径(mm) 40 2. 修补墙面 管线沟槽抹砂浆 宽度 50mm以内	m	38				
14	93021000300 1	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 32	m	7				
15	93021000300 2	电气配管	1. 薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 25	m	15.2				
16	93021000300 3	电气配管	1. 薄壁钢管木结构明配 公称直径(mm) 20	m	175.52				
17	93021001100 1	电气配线	1. 管内穿塑料铜线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	526.56				
18	93021001100 2	电气配线	1. 管内穿塑料铜线 导线截面(mm ² 以内) 4	m	45.6				
19	93021001100 3	电气配线	1. 管内穿塑料铜线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	15				
		分部小计							
		器具部分							
20	93070300600 1	洗脸盆安装	1. 原有柱式洗脸盆拆除 2. 柱式洗脸盆新装 3. 冷热混水龙头 4. 排水栓安装	套	1				
本页小计									

