

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(绿地改造单项工程-35号楼南绿化单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		35号楼南场地绿化						
1	050103009001	栽植锈球	1. 锈球：冠幅50-60cm，高度50-60cm（按4株/m ² 种植），四种颜色分组同色栽种，采用5加仑盆苗栽苗 2. 所有苗木存活期养护3个月，后期养护期1年。	m ²	200			
2	050103009003	栽植彩叶狼尾草	1. 彩叶狼尾草：60cm度，4株/m ² 种植，采用5加仑盆苗栽苗 2. 所有苗木存活期养护3个月，后期养护期1年。	m ²	30			
3	911102011001	井口升降	1. 砖砌井，铸铁井盖Φ700	座	8			
4	050101006001	绿地起坡造型	1. 详见图	m ³	80			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (绿地改造单项工程-2号楼东木地板园路及修复木桥单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		木桥见新						
1	050201024001	木制步桥	部位：2号楼东钢架木桥，投影平面尺寸：1420mm*3990mm 、 工作内容： 1、拆除原木结构 2、钢架除锈、刷防锈漆两遍 3、整桥木结构新做，防腐木材质，木蜡油底漆两遍、面漆两遍（颜色：栗色由业主确认） 4、主要木结构尺寸： a. 桥面板：2280*1370*42mm厚 b. 踏步板：1200*320*42mm厚，踏步高150mm，桥两侧各3步。 c. 桥侧封板：单侧长3670mm*高180mm*25mm厚。 d. 主柱：8根105*105*1000mm。 e. 栏杆扶手：单侧3670*85*45mm。 f. 栏杆小支柱：4根85*45*340mm。	项	1			
		分部小计						
		2号楼东木地板						
2	911204003001	木地板拆除	1、原木地板及龙骨拆除，原木地板25mm厚，龙骨直埋在土里	m2	67.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (绿地改造单项工程-2号楼东木地板园路及修复木桥单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	050201008002	木地面面层	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间隔：52*52防腐木龙骨，刷防腐油漆，间距300mm 2. 面层材料种类、规格、铺设方式：防腐木105*32mm厚，留缝6mm 3. 防护材料种类：高档耐候木油面漆两遍	m ²	67.59			
4	050201001001	园路混凝土基层	C25砼垫层100mm厚	m ²	67.59			
5	050201001002	碎石垫层	1、回填级配碎石100mm厚 2、原土夯实	m ³	6.76			
6	050201011001	路牙	1、200*80宽路牙石高低不平整及平面有错位，重新修整（不含主材） 2、调整位置详见图纸	m	91.5			
7	010101001001	挖单独土方	1、土方开挖详见图纸	m ³	18.97			
8	911801001002	垃圾场外运输		m ³	18.93			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (绿地改造单项工程-其它零星项单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化部分						
1	050103002001	栽植丁香(丛生)	1、高度200-250，冠幅200（苗木甲供） 2. 所有苗木存活期养护3个月，后期养护期1年。	株	25			
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 麦冬 49株/m2以上 2. 所有苗木存活期养护3个月，后期养护期1年。	m2	550.2			
3	050402001001	修剪大树	1、西配楼后核桃、雪松、法桐等大树29棵，树位置详见平面图 2、修剪后的树枝叶外运。	项	1			
		分部小计						
		樱花园及丁香园自动喷灌系统						
4	050104001001	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格：PE给水管DN50 2. 管道固定方式：热熔	m	95.96			
5	050104001002	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格：PE给水管DN40 2. 管道固定方式：热熔	m	115.07			
6	050104001003	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格：PE给水管DN32 2. 管道固定方式：热熔	m	224.36			
7	050104003001	喷头安装	1. 自动喷灌头：DN25	套	51			
8	031002001001	金属阀门	1、双活接钢球阀DN50 2、连接方式：热熔	个	6			
9	031002001002	金属阀门	1、双活接钢球阀DN40 2、连接方式：热熔	个	3			
10	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 管道阀门箱规格：VB708	个	9			
11	050104002002	绿地灌溉配件安装	1. 1寸快速取水阀	个	4			
12	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：不小于800mm	m3	181.39			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (绿地改造单项工程-其它零星项单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010102007001	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:绿化区松填，其它区夯填	m ³	181.39			
14	05B001	道路破除与恢复	1.灌溉管路过路破除原路面与路基础。 2、加设大管道2#的刚性套管 3、布管完成后恢复路面	m	6.2			
15	040504001001	砌筑井	1.泄水阀门井含DN25泄水阀	座	1			
		分部小计						
		砌筑井与抬升						
16	911102011001	井口升降	1.部位：西配楼北 2.井规格:井口直径700	座	19			
17	010401007001	雨水收水井	1.400*600*500高砖砌井。 2.铸铁格栅井盖	座	6			
		分部小计						
		园路汀步						
18	050201023001	褐色山皮石汀步	1.部位：文娱广场北侧 2.直径500mm，厚度不小于50mm 3.30厚1：3水泥砂浆 4.100厚C20素混凝土 5.素土夯实,压实系数>0.95	m ²	16.45			
		分部小计						
		其它						
19	010902005001	屋面排水管	1、部位：后勤水电维修楼南墙 2、拆除旧管换新110PVC管，长度20mm	m	20			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (25号楼西侧绿地单项工程-拆除工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (25号楼西侧绿地单项工程-25号楼西侧景观单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水田						
1	040305004001	砖砌体	MU10砖砌体, 水泥砂浆砌筑	m3	4.22			
2	011202001001	零星项目一般抹灰	20厚抹灰收光	m2	20.1			
3	040701006001	膨润土防水毯敷设	规格: 5kg/m2	m2	116.41			
4	040402019001	PE防水膜	1.0mm厚PE膜	m2	116.41			
5	040101003001	挖基坑土方	三类土	m3	29.44			
6	050101003001	栽植土回填	回填种植土改良（草炭土及无机肥料）300mm厚	m3	18.27			
7	010103002001	余方弃置	1. 综合考虑土方装车、外运消纳; 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。	m3	11.17			
8	050104001001	给水管	1. PE管DN50 (1.6Mp) 2. 沟槽开挖及回填	m	45			
9	031002001001	金属阀门	Q11W-16T DN50	个	2			
		分部小计						
		麦田						
10	050101005001	整理绿化用地		m2	60.14			
11	050101016002	土壤改良	回填种植土改良（草炭土及无机肥料）300mm厚	m3	18.04			
		分部小计						
		铺装及道牙						
12	050201011001	路牙	100宽*200高花岗岩平道牙	m	30.11			
13	050201003001	园路面层	透水砖60mm厚	m2	8.5			
14	050201001001	园路混凝土基层	路面C25砼垫层120mm厚	m2	8.5			
15	050201001002	碎石垫层	回填级配碎石100mm厚	m3	0.85			
16	050201003002	园路面层	菜沟板（混凝土）	m2	48.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								