

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：814装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	91120400600 1	地砖地面拆除	1. 原有地砖地面拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	26.61				
2	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 原有地砖踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m	20.16				
3	91170500100 1	暖气罩拆除	1. 原有木质暖气罩拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	3.87				
4	91160400100 1	四周墙面腻子拆除	1. 原有墙面腻子铲除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	47.61				
5	91150900100 1	窗帘盒拆除	1. 原有窗帘盒拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m	9.14				
6	91170200100 1	装饰线条拆除	1. 原有石膏装饰线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m	21.12				
7	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 原有轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km，消纳	m ²	26.44				
		分部小计							
		新建项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：814装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911202003001	块料楼地面新做	1. 800*800地砖面层 2. 4cm水泥砂浆垫层	m ²	28.15				
9	911205007001	块料踢脚线新做	1. 8cm瓷砖踢脚线新做	m	21.8				
10	911604002001	乳胶漆墙面新做	1. 表面刷立邦净味120乳胶漆 2. 刮3遍腻子 打磨 3. 刮石膏找平5mm 4. 四周墙面及新做隔断墙面	m ²	47.61				
11	911402003001	吊顶天棚新做	1. 新做600*600矿棉板吊顶及龙骨	m ²	25.06				
12	911509002001	窗帘盒制安	1. 表面刮腻子刷乳胶漆 2. 外表面封9mm石膏板 3. 18mm厚阻燃板衬底	m	9.14				
13	911510002001	窗台板安装	1. 新做大理石台面 2. 内衬30*30角铁通长3根	m ²	3.8				
14	911509005002	窗帘安装	1. 新做布艺窗帘 2. 双倍褶皱	m ²	33.98				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：814安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		电气工程								
1	92021100100 1	格栅灯拆除	1. 原有格栅灯拆除	套	3					
2	92021100100 2	格栅灯拆除	1. 原有筒灯拆除	套	6					
3	92020402000 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:西门子定制 双层门箱体 西 门子空开元件 3. 规格:300*400* 150 4. 安装方式:暗装 5. 回路数:7回路	台	1					
4	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY -3x10 3. 敷设方式:金属 线槽	m	55					
5	92021000300 2	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	63.8					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称: 管内穿线 2. 导线型号、材 质、规格:ZR-BV- 3x2.5m2	m	177					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称: 管内穿线 2. 导线型号、材 质、规格:ZR-BV- 3x4m2	m	111.3					
8	92080601600 1	网线敷设	1. 名称:6类网线	m	9.6					
9	92020402700 2	照明开关安装	1. 名称:双开单控	个	1					
10	92020402900 1	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙面 安装	个	11					
11	92020402900 2	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:墙面 安装	个	1					
12	92080600400 1	信息插座安装	1. 名称:双眼网口	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：814安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600	套	4				
14	920211026001	其他灯具安装	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装形式:壁装	套	1				
15	920211026002	其他灯具安装	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:壁装	套	1				
16	920211026003	其他灯具安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装形式:吊装	套	1				
17	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	22				
18	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:DN25	m	7				
		分部小计							
		采暖工程							
19	920605001001	散热器拆除	1. 名称:铸铁暖气拆除 2. 型号、规格:14片/组	组	4				
20	920605003001	装饰暖气片安装	1. 名称:圣火装饰暖气 2. 型号、规格:25片/组	组	4				
21	920601013001	塑料管安装	1. 安装部位:采暖管道 2. 材质:PPR 3. 型号、规格:4分管道	m	12.96				
22	920603005001	温控阀门安装	1. 名称:温控阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20	个	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									