

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井小广场铺装

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91110101100 1	原有透水砖地面拆除	拆除步道砖地面 1、拆除原有步道砖60mm（含粘接层） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	182				
2	91110102300 1	透水砖地面新做	1、60厚陶瓷颗粒透水砖（细砂扫缝） 2、30厚中砂缓冲层	m2	182				
3	91110102400 1	汀步石新做	1、80厚汀步板 2、50厚细沙垫层 3、50厚粗砂垫层	m2	5.83				
4	91110102900 1	原侧、平（缘）石拆除	拆除花岗石道牙 1、拆除120宽道牙石（含粘接层）及混凝土靠背 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	173.15				
5	91110103100 1	道牙安砌	花岗岩道牙 1、900x120x250芝麻白花岗岩侧石荔枝面 20倒角 2、C20混凝土靠背 3、垫层详见节点大样 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	434.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井小广场铺装

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	91110102600 1	室外圆形塑木 地面新做	1、140x25厚通长 塑木板 2、50x50x3厚镀 锌方钢骨架 3、40x40x2厚镀 锌方钢主龙骨3道 4、20x40x2厚镀 锌方钢次龙骨@40 0 5、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m2	15.29				
7	91110102600 2	室外圆形塑木 座凳新做	1、140x25厚通长 塑木板 2、40x40x2厚镀 锌方钢龙骨 3、18厚塑木长城 板侧板 4、200*200*500 水泥预制块 5、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m2	2.79				
8	91110102600 3	座凳地台新做	1、140x25厚通长 塑木板 2、50x50x3厚镀 锌方钢骨架 3、40x40x2厚镀 锌方钢主龙骨3道 4、20x40x2厚镀 锌方钢次龙骨@40 0 5、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要 求	m2	10.26				
9	91050100200 1	现浇混凝土基 础	1.垃圾桶100厚混 凝土垫层	m3	0.71				
10	91110401700 1	成品座凳拆除	原有旧椅子拆除 ，含外运消纳	套	7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井篮球场铺装

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911101011006	道路面层拆除	拆除篮球场原面层 1、拆除原有面层，铣刨30mm混凝土 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	853.96				
2	911101021001	弹性面层新做	1、安装悬浮式地板（含划线） 2、30mm1：2.5水泥砂浆找平 3、基底清扫	m2	853.96				
3	911101011007	原有透水砖地面拆除	拆除步道砖地面 1、拆除原有步道砖60mm（含粘接层） 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	217				
4	911101023001	透水砖地面新做	1、60厚陶瓷颗粒透水砖（细砂扫缝） 2、30厚中砂缓冲层	m2	217				
5	911101029002	原侧、平（缘）石拆除	拆除花岗石道牙 1、拆除120宽道牙石（含粘接层）及混凝土靠背 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	222.12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井篮球场铺装

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	91110103100 2	道牙安砌	花岗岩道牙 1、900x120x250 芝麻白花岗岩侧 石荔枝面 20倒角 2、C20混凝土靠 背 3、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m	222.12				
7	91110102600 3	座凳地台新做	1、140x25厚通长 塑木板 2、50x50x3厚镀 锌方钢骨架 3、40x40x2厚镀 锌方钢主龙骨3道 4、20x40x2厚镀 锌方钢次龙骨@40 0 5、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	m ²	15.38				
8	91050100200 1	现浇混凝土基础	1. 垃圾桶100厚混 凝土垫层	m ³	1.17				
9	91110401700 2	成品座凳拆除	原有旧椅子拆除 ，含外运消纳	套	8				
10	91110401900 2	室外桌椅安装	成品椅子安装 1、1.8m实木防腐 木成品椅子安装 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	8				
11	91110400700 2	垃圾箱拆除	1、原有旧垃圾箱 拆除，含外运消 纳	套	8				
12	91110400900 2	垃圾箱安装	成品垃圾箱安装 1、成品垃圾箱安 装 2、未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足建设单位 、设计及规范要求	套	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰子井篮球场铺装

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
13	911604001001	清理建筑物四周涂料	1、清理建筑物四周涂料 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	1					
14	911604002001	喷刷涂料新做	建筑物四周刷白色防水涂料	m2	1					
15	911604003001	清理球场护网立杆漆	清理球场护网立杆漆	m2	41.64					
16	911604004001	球场护网立杆氟碳喷涂	球场护网立杆氟碳喷涂	m2	41.64					
17	AB001	拆除球场护网	拆除球场护网，含清理外运消纳	m2	519.48					
18	AB002	球场护网安装	球场护网制作安装 1、球场护网制作安装 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	519.48					
19	911104020001	晾衣架拆除	1、原有旧晾衣架拆除，含外运消纳	个	4					
20	911104022001	晾衣架安装	成品晾衣架安装 1、成品晾衣架安装 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4					
21	911101011010	渣土装车外运	1、渣土装车、外运及消纳，外运运距按15km考虑	m3	73.71					
		分部小计								
		措施项目								
22	940201001001	基础模板（路牙混凝土靠背）		m2	33.32					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		椰子井篮球场							
1	92020900200 1	线路检测	1、名称：线路检测 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	项	1				
2	92020800100 1	电杆拆除	1、电杆拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	根	4				
3	92020800200 1	电杆组立	1、电线杆组立 2、参数：6米高灯杆 3、光源：3头*200w-LED灯 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	根	4				
4	92021102400 1	路灯灯泡灯罩拆除	1、路灯灯泡灯罩拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	12				
5	92021102600 1	路灯灯泡灯罩安装	1、名称：路灯 更换光源 2、型号：灯泡15W/灯罩25cm 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									