

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| | | 拆除项目 | | | | | | | |
| | | 首层 | | | | | | | |
| 1 | 91120400300 1 | 木地板拆除 | 1. 原有木地板拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 209.13 | | | | |
| 2 | 91120500100 1 | 踢脚线拆除 | 1. 原有木踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m | 172.72 | | | | |
| 3 | 91160900100 1 | 墙面拆除 | 1. 原有墙面腻子拆除至基层 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 428.44 | | | | |
| 4 | 91140200100 1 | 天棚吊顶拆除 | 1. 原有吸音板吊顶及龙骨拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 128.75 | | | | |
| 5 | 91150100100 1 | 木门拆除 | 1. 室外木门拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | 樘 | 10 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | |
| 6 | 91120400300 2 | 木地板拆除 | 1. 原有木地板拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 145.73 | | | | |
| 7 | 91120500100 2 | 踢脚线拆除 | 1. 原有木踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m | 147.29 | | | | |
| 8 | 91160900100 2 | 墙面拆除 | 1. 原有墙面腻子拆除至基层 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 386.48 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|----------|---|------|--------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| 9 | 91140200100 2 | 天棚吊顶拆除 | 1. 原有吸音板吊顶及龙骨拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 114.04 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| 10 | 91120400300 3 | 木地板拆除 | 1. 原有木地板拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 145.73 | | | | |
| 11 | 91120500100 3 | 踢脚线拆除 | 1. 原有木踢脚线拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m | 123.02 | | | | |
| 12 | 91160900100 3 | 墙面拆除 | 1. 原有墙面腻子拆除至基层 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 365.29 | | | | |
| 13 | 91140200100 3 | 天棚吊顶拆除 | 1. 原有吸音板吊顶及龙骨拆除 2. 渣土归堆、装袋、人工装车 3. 垃圾外运20km | m2 | 114.04 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 新做项目 | | | | | | | |
| | | 首层 | | | | | | | |
| 14 | 91120300300 1 | 地胶地面新做 | 1. 表面黏贴3mmLG地胶 | m2 | 209.13 | | | | |
| 15 | 91120300300 2 | 地胶楼梯面新做 | 1. 地面清理、水泥基自流平 2. 表面黏贴3mmLG地胶 3. 每个踏步加地胶防滑带 | m2 | 31.42 | | | | |
| 16 | 91120501000 1 | 不锈钢踢脚线新做 | 1. 9厘板衬底 2. 1.2厚不锈钢拉丝饰面板 3. 高度100mm | m | 172.72 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| 17 | 911609003001 | 墙面乳胶漆新做 | 1. 刮腻子2遍 30% 修补 2. 滚刷乳胶漆2遍 (立邦五合一) | m2 | 428.44 | | | | |
| 18 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1. 新做轻钢龙骨 ， 吊顶骨架 2. 面板采用龙牌 矿棉吸音板饰面 | m2 | 128.75 | | | | |
| 19 | 911609007001 | 天棚乳胶漆新做 | 1. 石膏板基层清 理 2. 刮腻子2-3遍 3. 滚刷乳胶漆2遍 (立邦五合一) | m2 | 55.14 | | | | |
| 20 | 911502010001 | 铝合金转印木 纹门安装 | 1. 安装铝合金转 印木纹门 2. 门后塞口采用 填充剂填充 | m2 | 33.15 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | |
| 21 | 911203003003 | 地胶地面新做 | 1. 表面黏贴3mmLG 地胶 | m2 | 145.73 | | | | |
| 22 | 911203003004 | 地胶楼梯面新 做 | 1. 地面清理、水 泥基自流平 2. 表面黏贴3mmLG 地胶 3. 每个踏步加地 胶防滑带 | m2 | 31.42 | | | | |
| 23 | 911205010002 | 不锈钢踢脚线 新做 | 1. 9厘板衬底 2. 1.2厚不锈钢拉 丝饰面板 3. 高度100mm | m | 147.29 | | | | |
| 24 | 911609003002 | 墙面乳胶漆新 做 | 1. 刮腻子2遍 30% 修补 2. 滚刷乳胶漆2遍 (立邦五合一) | m2 | 386.48 | | | | |
| 25 | 911402003002 | 天棚吊顶新做 | 1. 新做轻钢龙骨 ， 吊顶骨架 2. 面板采用龙牌 矿棉吸音板饰面 | m2 | 114.04 | | | | |
| 26 | 911609007002 | 天棚乳胶漆新 做 | 1. 石膏板基层清 理 2. 刮腻子2-3遍 3. 滚刷乳胶漆2遍 (立邦五合一) | m2 | 25.98 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------|---|------|------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| | | 拆除项目 | | | | | | | |
| 1 | 930211001001 | 1-3层楼梯电气拆除 | 包含1-3层所有的原有灯具、线管、开关、插座、应急灯等的拆除及渣土归堆外、运消纳等一切费用 | 项 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 新建项目 | | | | | | | |
| | | 首层 | | | | | | | |
| 2 | 930211003001 | 平板灯安装 | 1. 名称:雷士600*600 LED平板灯 | 套 | 28 | | | | |
| 3 | 930211025001 | 筒灯安装 | 雷士9W 筒灯 | 套 | 54 | | | | |
| 4 | 930211025002 | C80射灯安装 | 雷士9W C80射灯 | 套 | 53 | | | | |
| 5 | 930211025003 | 双面吊装疏散指示灯安装 | 双面吊装疏散指示灯安装 | 套 | 12 | | | | |
| 6 | 930211025004 | 安全出口指示灯安装 | 安全出口指示灯安装 | 套 | 2 | | | | |
| 7 | 930211025006 | 应急灯安装 | 应急灯安装（带蓄电池） | 套 | 9 | | | | |
| 8 | 911404001001 | 2公分线型灯安装 | 2公分线型灯安装 | m | 18.9 | | | | |
| 9 | 930204030001 | 照明开关安装 | 单开双控开关 | 个 | 2 | | | | |
| 10 | 930204030002 | 照明开关安装 | 单开三控开关 | 个 | 2 | | | | |
| 11 | 930204030004 | 照明开关安装 | 单开四控开关 | 个 | 3 | | | | |
| 12 | 930204032001 | 插座安装 | 应急灯插座（原位换新） | 个 | 9 | | | | |
| 13 | 930204032002 | 插座安装 | 休闲区普通插座 | 个 | 4 | | | | |
| 14 | 930210003002 | 墙地面开槽 | 墙面、地面开槽下管，封堵 | m | 9.4 | | | | |
| 15 | 931001004002 | 剔凿洞(孔) | 穿墙打眼，墙厚370mm，管径25以内 | 个 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|-------------|------------------------|------|-------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| 16 | 93021100300 3 | 平板灯安装 | 1. 名称:雷士600*600 LED平板灯 | 套 | 24 | | | | |
| 17 | 93021102501 2 | 筒灯安装 | 雷士9W 筒灯 | 套 | 39 | | | | |
| 18 | 93021102501 3 | CB0射灯安装 | 雷士9W CB0射灯 | 套 | 53 | | | | |
| 19 | 93021102501 4 | 双面吊装疏散指示灯安装 | 双面吊装疏散指示灯安装 | 套 | 11 | | | | |
| 20 | 93021102501 5 | 安全出口指示灯安装 | 安全出口指示灯安装 | 套 | 2 | | | | |
| 21 | 93021102501 6 | 应急灯安装 | 应急灯安装（带蓄电池） | 套 | 4 | | | | |
| 22 | 91140400100 3 | 2公分线型灯安装 | 2公分线型灯安装 | m | 13.4 | | | | |
| 23 | 93020403001 0 | 照明开关安装 | 单开单控开关 | 个 | 1 | | | | |
| 24 | 93020403001 1 | 照明开关安装 | 单开双控开关 | 个 | 1 | | | | |
| 25 | 93020403001 2 | 照明开关安装 | 单开三控开关 | 个 | 1 | | | | |
| 26 | 93020403001 3 | 照明开关安装 | 单开四控开关 | 个 | 3 | | | | |
| 27 | 93020403200 4 | 插座安装 | 应急灯插座（原位换新） | 个 | 4 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| 28 | 93021100300 2 | 平板灯安装 | 1. 名称:雷士600*600 LED平板灯 | 套 | 24 | | | | |
| 29 | 93021102500 7 | 筒灯安装 | 雷士9W 筒灯 | 套 | 55 | | | | |
| 30 | 93021102500 8 | CB0射灯安装 | 雷士9W CB0射灯 | 套 | 53 | | | | |
| 31 | 93021102500 9 | 双面吊装疏散指示灯安装 | 双面吊装疏散指示灯安装 | 套 | 11 | | | | |
| 32 | 93021102501 0 | 安全出口指示灯安装 | 安全出口指示灯安装 | 套 | 2 | | | | |
| 33 | 93021102501 1 | 应急灯安装 | 应急灯安装（带蓄电池） | 套 | 6 | | | | |
| 34 | 91140400100 2 | 2公分线型灯安装 | 2公分线型灯安装 | m | 40.86 | | | | |
| 35 | 93020403000 5 | 照明开关安装 | 单开单控开关 | 个 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|------|--------------|--------|------------------|------|-------|-------|----|-----|----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 | |
| 36 | 930204030009 | 照明开关安装 | 单开双控开关 | 个 | 3 | | | | | |
| 37 | 930204030006 | 照明开关安装 | 单开三控开关 | 个 | 1 | | | | | |
| 38 | 930204030008 | 照明开关安装 | 单开四控开关 | 个 | 3 | | | | | |
| 39 | 930204032003 | 插座安装 | 应急灯插座（原位换新） | 个 | 6 | | | | | |
| 40 | 930210003003 | 电气配管 | 1. JDG线管DN20, 暗配 | m | 286.2 | | | | | |
| 41 | 930210011002 | 电气配线 | 管内穿线, 2.5m2 塑铜线 | m | 957.6 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | |